

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Chủng loại mặt hàng: Thay thế bình ắc quy khu 47 Nguyễn Huy Lượng của  
Bệnh viện Ung Bướu

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “**Thay thế bình ắc quy khu 47 Nguyễn Huy Lượng** của Bệnh viện Ung Bướu” theo danh mục đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: [hcbvub@gmail.com](mailto:hcbvub@gmail.com)

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT./.



BS. Lê Anh Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

**DANH MỤC DỊCH VỤ**

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá Số: 3286 /TB-BVUB  
ngày 17 tháng 8 năm 2022)

Stt	Mô tả	SL	Đơn vị	Xuất xứ
1	<p><b>Bình ắc quy sử dụng cho UPS online 60KVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông số kỹ thuật: 12V- (50Ah - 60Ah).</li> <li>- Kích thước: D(220-240mm) x R(120-140mm) x C(220-240mm).</li> <li>- Loại ắc quy: axit chì kín khí, bình khô không bảo dưỡng, chuyên dụng cho UPS online.</li> <li>- Vỏ ắc quy: nhựa chống cháy.</li> <li>- Đạt yêu cầu về các chứng nhận tiêu chuẩn và đã được thử nghiệm.</li> </ul>	40	Cái	Châu Á/ tương đương
2	<p><b>Bình ắc quy sử dụng cho UPS online 100KVA và 250KVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông số kỹ thuật: 12V- (100Ah - 120Ah)</li> <li>- Kích thước: D(310-330mm) x R(170-180mm) x C(230-250mm).</li> <li>- Loại ắc quy: axit chì kín khí, bình khô không bảo dưỡng, chuyên dụng cho UPS online.</li> <li>- Vỏ ắc quy: nhựa chống cháy.</li> <li>- Đạt yêu cầu về các chứng nhận tiêu chuẩn và đã được thử nghiệm.</li> </ul>	139	Cái	Châu Á/ tương đương
3	<p><b>Thi công lắp đặt, báo cáo kiểm tra thời gian lưu điện sau khi thực hiện thay ắc quy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thi công lắp đặt ắc quy</li> <li>- Kiểm tra, cài đặt thông số và cấu hình UPS sau khi thay ắc quy</li> <li>- Thực hiện các công tác test tải giả của UPS sau khi thay thế ắc quy</li> <li>- Lập báo cáo thời gian lưu điện sau khi thay ắc quy</li> </ul>	01	Gói	