

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa phòng truyền thống tại Bệnh viện Ung Bướu – cơ sở 2

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa phòng truyền thống tại Bệnh viện Ung Bướu – cơ sở 2”.


Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: [hcbvub@gmail.com](mailto:hcbvub@gmail.com)

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu.

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.

**GIÁM ĐỐC**



**BS. Phạm Xuân Dũng**

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



### DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa chữa phòng truyền thống tại Bệnh viện Ung Bướu – cơ sở 2  
(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày tháng năm 2023)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	<b>Nền</b>			
1	Di chuyển đồ nội thất hiện trạng	gói	1,000	
2	Vệ sinh thảm hiện trạng	m2	55,610	
	<b>Trần</b>			
3	Tháo dỡ đèn hiện trạng	bộ	12,000	
4	Đèn Led Panel 600x600, 60w	bộ	12,000	
5	Thay mới tấm trần thạch cao khung chìm bị ố màu (sử dụng lại hệ khung treo hiện hữu)	m2	14,400	
	<b>Vị trí 1:</b>			
6	Thi công vách thạch cao cách âm dày 100mm	m2	26,240	
7	Đèn Spotlight âm trần chiếu rọi 7W	bộ	21,000	
8	Bả bằng bột bả vào tường	m2	22,500	
9	Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	22,500	
10	Công tác đơn 1 chiều	cái	2,000	
11	Ổ cắm đôi	cái	2,000	
12	Dây cáp điện 1x1.5mm <sup>2</sup>	m	100,000	
13	Ống ruột gà D20mm	m	50,000	
14	Hộp điện	cái	1,000	
	<b>Vị trí 2:</b>			
15	Tháo dỡ rèm hiện trạng	m2	39,690	
16	Dán Decal mờ lên kính	m2	8,468	
17	Đèn Spotlight âm trần chiếu rọi 7W	bộ	12,000	
18	Bả bằng bột bả vào tường	m2	24,000	
19	Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	24,000	
20	Công tác đơn 1 chiều	cái	2,000	
21	Ổ cắm đôi	cái	2,000	
22	Dây cáp điện 1x1.5mm <sup>2</sup>	m	100,000	
23	Ống ruột gà D20mm	m	50,000	
24	Hộp điện	cái	1,000	
	<b>Vị trí số 3:</b>			
25	Dán Decal mờ lên kính	m2	15,120	





STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
26	Đèn rọi điểm treo trần	bộ	6,000	
27	Công tắc đơn 1 chiều	cái	2,000	
28	Ổ cắm đôi	cái	2,000	
29	Dây cáp điện 1x1.5mm <sup>2</sup>	m	100,000	
30	Ống ruột gà D20mm	m	200,000	
31	Dây nguồn cáp điện 1x4,0mm <sup>2</sup>	m	300,000	
32	Hộp điện	cái	1,000	
<b>Vị trí số 4:</b>				
33	Bả bằng bột bả vào tường	m <sup>2</sup>	9,600	
34	Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m <sup>2</sup>	9,600	
35	Công tắc đơn 1 chiều	cái	2,000	
36	Ổ cắm đôi	cái	2,000	
37	Dây cáp điện 1x1.5mm <sup>2</sup>	m	50,000	
38	Ống ruột gà D20mm	m	25,000	
39	Hộp điện	cái	1,000	

