

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Gia công lắp đặt kho hồ sơ bệnh án

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công lắp đặt kho hồ sơ bệnh án”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



BS. Phạm Xuân Dũng

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC GÓI THẦU:

Gia công lắp đặt kho hồ sơ bệnh án

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 21 tháng 11 năm 2023)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
PHẦN MÓNG VÀ NỀN NHÀ KHO			
PHẦN MÓNG			
1	Dọn dẹp mặt bằng (Di dời các cục bê tông ra khỏi phạm vi thi công)	100m ²	1,150
2	Cắt bê tông hồ móng kích thước 1000x1000mm	100m	0,240
3	Đào đất hồ móng bằng thủ công, đất cấp I	m ³	7,200
4	Đắp cát đệm móng dày 10cm	100m ³	0,600
5	Bê tông lót móng dày 10cm đá 1x2 mác 150	m ³	0,600
6	Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng	100m ²	0,024
7	Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông móng	100m ²	0,067
8	Gia công lắp dựng cốt thép móng đường kính d=10mm	tấn	0,036
9	Gia công lắp dựng cốt thép cổ cột đường kính d=18mm, kích thước cột 300x300mm	tấn	0,060
10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép đai cổ cột, đường kính cốt thép d=6mm.	tấn	0,014
11	Bê tông móng đá 1x2 M200	m ³	1,344
12	Sản xuất và lắp dựng ván khuôn cổ cột 300x300mm	100m ²	0,047
13	Bê tông cổ cột đá 1x2 M200	m ³	0,351
14	Cung cấp và lắp đặt bu lông neo vào móng D24, L=700mm bề chữ J	bộ	24,000
15	Đắp đất móng nhà Kho	m ³	4,305
ĐÀ KIỀNG			
16	Đào đất đà kiềng bằng thủ công, đất cấp I	m ³	10,600
17	Đắp cát đệm móng đà kiềng dày 10cm	100m ³	2,120
18	Bê tông lót móng đà kiềng đá 1x2, M150	m ³	2,120
19	Gia công lắp dựng ván khuôn bê tông lót đà kiềng móng	100m ²	0,106
20	Công tác gia công lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép d=16mm.	tấn	0,442
21	Công tác gia công lắp dựng cốt thép đai đà kiềng, đường kính cốt thép d=6mm.	tấn	0,092
22	Gia công lắp dựng ván khuôn đà kiềng	100m ²	0,318
23	Đổ bê tông đà kiềng đá 1x2, M200	m ³	3,180
24	Đắp đất đà kiềng móng nhà Kho	100m ³	3,180
25	Đào móng xây gạch đỡ đà kiềng	m ³	0,240
26	Xây móng bằng gạch định đỡ đà kiềng 400x400mm	m ³	0,400
PHẦN NỀN NHÀ			



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
27	Đắp cát và đầm chặt nền móng nhà Kho	100m ³	0,115
28	Công tác gia công lắp dựng cột thép nền nhà Kho đường kính cốt thép d= 10mm	tấn	0,723
29	Bê tông nền nhà Kho đá 1x2 M200	m ³	11,500
30	Cắt ron nền 2x20mm cho nền nhà Kho	md	84,500
PHẦN NHÀ CHÍNH KHO			
31	Cung cấp và lắp đặt bản mã tại chân cột.	tấn	0,051
32	Gia công cột bằng thép hình I250x125x6x9mm	tấn	0,888
33	Gia công vì kèo thép hình V70x70x5mm	tấn	0,903
34	Gia công lắp dựng bản mã dày 5mm cho vì kèo	tấn	0,009
35	Gia công hệ giằng chéo mái nhà	tấn	0,159
36	Gia công xà gồ thép hộp 50x100x1,6mm.	tấn	0,433
37	Gia công thép hộp 40x80x1,4mm hệ khung giằng ngang.	tấn	0,554
38	Sơn thép hình các loại bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	84,709
39	Lắp dựng cột thép I250x125x6x9mm	tấn	0,888
40	Lắp dựng vì kèo thép hình V70x70x5mm	tấn	1,062
41	Lắp dựng xà gồ thép hộp 50x100x1,6mm	tấn	0,433
42	Lắp dựng giằng thép hộp 40x80x1,4mm	tấn	0,554
43	Cung cấp và lợp mái tôn dày 4,5 dem cho nhà Kho	100m ²	1,219
44	Cung cấp và lắp dựng vách tôn dày 4dem cho nhà Kho	100m ²	1,715
45	Gia công và lắp đặt cửa đi khung sắt thép hộp 50x100x2mm	tấn	0,139
46	Cung cấp và lắp dựng vách tôn dày 4dem cho cửa đi nhà Kho.	100m ²	0,088
47	Gia công và lắp đặt bản mã cho đỉnh cột.	tấn	0,019
48	Cung cấp lắp đặt tấm ốp nóc bằng tôn dày 2mm trên mái nhà Kho.	md	11,500
49	Gia công và lắp đặt bản mã đỡ xà gồ giằng khung.	tấn	0,028
50	Gia công và lắp dựng lam thông gió kích thước 300x1200mm	cái	8,000
51	Cung cấp và lắp đặt bản lề cửa đi	cái	12,000
52	Cung cấp và lắp đặt ổ khóa cửa đi	cái	2,000
53	Cung cấp và lắp đặt chốt cửa đi	cái	2,000

KIỂM
 NGHIỆM
 VÀ
 CHẤM
 DẤU