

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Cải tạo bãi xe thành nhà kho lưu trữ văn thư

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cải tạo bãi xe thành nhà kho lưu trữ văn thư”.


Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Trân trọng././ 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



BS. Phạm Xuân Dũng

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC GÓI THẦU:

Cải tạo bãi xe thành nhà kho lưu trữ văn thư

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 22 tháng 11 năm 2023)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
	PHẦN MÓNG VÀ NỀN NHÀ KHO		
	PHẦN MÓNG		
1	Dọn dẹp mặt bằng (Di dời các cục bê tông ra khỏi phạm vi thi công...)	100m ²	2,016
2	Cắt bê tông để đào hố móng kích thước 1100x1100mm	100m	0,308
3	Đào đất móng bằng thủ công, đất cấp I	m ³	10,164
4	Đắp cát đệm móng dày 10cm	100m ³	0,008
5	Bê tông lót móng dày 10cm đá 1x2 mác 150	m ³	0,847
6	Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng	100m ²	0,031
7	Sản xuất, lắp dựng ván khuôn bê tông móng	100m ²	0,098
8	Gia công lắp dựng cốt thép móng đường kính d=10mm	tấn	0,061
9	Gia công lắp dựng cốt thép cổ cột đường kính d=18mm, kích thước cột 400x400mm	tấn	0,070
10	Công tác gia công lắp dựng cốt thép đai cổ cột, đường kính cốt thép d=6mm.	tấn	0,016
11	Bê tông móng đá 1x2 M200	m ³	2,450
12	Sản xuất và lắp dựng ván khuôn cổ cột 400x400mm	100m ²	0,084
13	Bê tông cổ cột đá 1x2 M200	m ³	0,840
14	Cung cấp và lắp đặt bu lông neo vào móng D24, L=700mm bề chữ J	bộ	28,000
15	Đắp đất móng nhà Kho	m ³	5,180
	ĐÀ KIỀNG		
16	Xây móng gạch ống đỡ đà kiềng	m ³	4,548



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
17	Công tác gia công lắp dựng cốt thép đà kiềng, đường kính cốt thép d=16mm.	tấn	0,599
18	Công tác gia công lắp dựng cốt thép đai đà kiềng, đường kính cốt thép d=6mm.	tấn	0,125
19	Gia công lắp dựng ván khuôn đà kiềng	100m ²	0,455
20	Đổ bê tông đà kiềng đá 1x2, M200	m ³	4,548
PHẦN NỀN NHÀ			
21	Đắp nền tạo phẳng mặt bằng và đảm chặt nền nhà Kho	100m ³	0,806
22	Công tác gia công lắp dựng cốt thép nền nhà Kho đường kính cốt thép d= 8mm	tấn	0,760
23	Trải lớp bạt ni lông ngăn cách nền bê tông nhà Kho	100m ²	2,016
24	Bê tông nền nhà Kho đá 1x2 M200	m ³	20,160
25	Cốt ron nền 2x20mm cho nền nhà Kho	md	130,400
PHẦN NHÀ CHÍNH KHO			
26	Cung cấp và lắp đặt bản mã tại chân cột 300x300mm	tấn	0,059
27	Gia công cột bằng thép hình I250x125x6x9mm	tấn	0,903
28	Gia công vì kèo thép hình V70x70x5mm	tấn	1,105
29	Gia công lắp dựng bản mã dày 5mm cho vì kèo	tấn	0,109
30	Gia công hệ khung giằng chéo mái nhà Thép V70x70x5mm	tấn	0,159
31	Gia công xà gồ thép hộp 50x100x1,6mm	tấn	0,570
32	Sơn thép hình các loại bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	149,750
33	Lắp dựng cột thép I250x125x6x9mm	tấn	0,903
34	Lắp dựng vì kèo thép hình V70x70x5mm	tấn	1,264
35	Lắp dựng xà gồ thép hộp 50x100x1,6mm	tấn	0,570
36	Cung cấp và lợp mái tôn dày 4,5 dem cho nhà Kho	100m ²	2,319



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
37	Gia công và lắp đặt bản mã cho cột trên.	tấn	0,138
38	Cung cấp lắp đặt tấm ốp nóc bằng tôn dày 2mm trên mái nhà Kho.	md	12,600
39	Gia công và lắp đặt bản mã đỡ xà gỗ giằng khung.	tấn	0,029
40	Cung cấp và lắp đặt bu lông D16mm cho cột trên và vì kèo	cái	52,000