

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa Chữa Các Khoa Phòng

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa Chữa Các Khoa Phòng”.


Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



BS. Phạm Xuân Dũng

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa Chữa Các Khoa Phòng

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 23 tháng 11 năm 2023)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	1/ KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ		-	
1	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh phòng bệnh 14 (thay bản lề, gia cố)	bộ	1,000	
2	Tháo dỡ và thay kính cửa sổ 10mm cường lực phòng 118 bị bể	m2	1,425	
3	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh phòng 114 (thay ổ khóa, gia cố)	bộ	1,000	
4	Gia công lắp đặt tủ đựng vật dụng bằng gỗ MDF phủ Melamin (kt: 1,2x1,5x0,55m - 02 cái; 0,45x1,0x1,8m - 01 cái; 0,55x1,2x2,14m - 04 cái)	m2	15,672	
5	Sửa chữa cửa phòng 126 (thay ổ khóa, gia cố)	bộ	1,000	
6	Sửa chữa cửa phòng kho (thay ổ khóa, gia cố)	bộ	1,000	
	2/ KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC		-	
7	Dán decal mờ vào kính vách ngăn khu chờ thông tin ca mổ	1m2	7,200	
8	Thông nghẹt nhà vệ sinh nhân viên	công	2,000	
	* Thay Kính Cửa Nhà Vệ Sinh Nhân Viên Nữ Bị Bể		-	
9	Lắp dựng cửa đi kính 10mm cường lực nhà vệ sinh	m2	1,577	
10	Dán decal mờ vào kính cửa	1m2	1,577	
	* Thay Kính Cửa Nhà Vệ Sinh Công Cộng Bị Bể		-	
11	Lắp dựng cửa đi kính 10mm cường lực nhà vệ sinh	m2	0,608	
12	Dán decal mờ vào kính cửa	1m2	0,608	
	* Lắp Đặt Vách Ngăn Nhôm Kính Làm Phòng Chờ Thân Nhân Khu Vực Nội Soi		-	

13	Lắp dựng vách nhôm hệ 1000, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới kính ghép sữa	m2	11,610	
14	Lắp dựng cửa đi mở nhôm hệ 1000, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới kính ghép sữa	m2	2,640	
	3/ KHOA Y HỌC HẠT NHÂN		-	
15	Lắp chốt gài inox cửa đi bên hông hành lang	cái	3,000	
	4/ KHOA DƯỢC		-	
16	Lắp đặt nẹp cao su chặn cửa kho thuốc	cái	5,000	
	5/ KHOA DINH DƯỠNG		-	
	* Thay Trần Thạch Cao Bị Hư		-	
17	Tháo dỡ trần cũ hư	m2	14,400	
18	Thay tấm trần thạch cao mới (VTA)	m2	14,400	
19	Chuyển dọn xà bần và vệ sinh	công	2,000	
	6/ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG		-	
20	Chuyên đồ từ cơ sở 1 lên cơ sở 2	công	9,000	
	7/ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP		-	
21	Chuyển hồ sơ từ cơ sở 2 về cơ sở 1	công	112,000	
	8/ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN		-	
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao Bị Hư Phòng Làm Việc Tầng 3 Khu Hành Chánh		-	
22	Tháo dỡ trần cũ bị bể	m2	9,600	
23	Thay tấm trần thạch cao mới (VTA)	m2	9,600	
24	Chuyển dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000	