

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa Chữa Các Khoa Phòng

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa Chữa Các Khoa Phòng”.


Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2024.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



BS. Phạm Xuân Dũng



SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa Chữa Các Khoa Phòng

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày

tháng 01 năm 2024)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	1/ KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC			
1	Sửa chữa thùng inox đựng bàn chải (hàn gia cố)	cái	3,000	
2	Thông nghẹt nhà vệ sinh nữ	công	1,000	
3	Sơn sửa giường sắt phòng nhân viên	cái	2,000	
4	Sửa chữa xe đẩy dụng cụ phòng hồi tỉnh bị hư (thay bánh xe, hàn gia cố)	xe	15,000	
5	Lắp đặt bảng ghi tình hình cho 12 phòng mổ	cái	12,000	
6	Sửa chữa xe đẩy vật dụng bị hư (thay bánh xe, hàn gia cố)	xe	1,000	
7	Gia công lắp đặt bàn inox để dụng cụ (kt: 0,52x1,62x0,9m)	cái	1,000	
8	Gia công lắp đặt tủ để vật dụng bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamin cho phòng bác sĩ trưởng khoa (kt: 0,6x1,8x0,55m - 01 cái)	m2	1,080	
9	Gia công lắp đặt tủ để vật dụng bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamin cho phòng nhân viên (kt: 1,0x1,8x0,55m - 05 cái)	m2	9,000	
10	Chuyển giường từ cơ sở 1 lên cơ sở 2	công	6,000	
	* Sửa Chữa Vòi Rửa Lavabo Nhân Viên Nam, Nữ			
11	Tháo dỡ vòi rửa lavabo để thay chân đế	bộ	4,000	
12	Tháo dỡ và thay chân đế vòi rửa lavabo	cái	4,000	
13	Lắp đặt lại vòi rửa lavabo	bộ	4,000	
	* Thông Nghẹt Nhà Vệ Sinh Nhân Viên			
14	Đục tháo dỡ bồn cầu để thông nghẹt	bộ	1,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
15	Thông nghẹt đường ống thoát bồn cầu	công	1,000	
16	Lắp đặt lại bồn cầu	bộ	1,000	
	2/ KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ			
17	Sửa chữa cửa đi phòng 103 (thay bản lề, ổ khóa)	bộ	1,000	
18	Sửa chữa xe đẩy oxy bị hư (thay bánh xe, hàn gia cố)	xe	1,000	
19	Sửa chữa cửa đi phòng 104 (thay bản lề, ổ khóa)	bộ	1,000	
20	Dán decal mờ vào kính cửa sổ phòng bệnh	1m2	15,960	
21	Dán decal mờ vào kính cửa phòng 122	1m2	0,480	
22	Thông nghẹt chậu rửa dụng cụ	công	1,000	
23	Chuyển bàn, tủ nhôm, tủ inox trong khoa	công	5,000	
24	Lắp đặt khung tranh trong phòng hành chánh	cái	5,000	
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao Bị Hư Phòng 11, 12, 13, 14, 18 và Phòng Sinh Hoạt Nội Trú			
25	Tháo dỡ trần thạch cao cũ hư	m2	28,080	
26	Lắp đặt lại trần bằng tấm thạch cao mới (VTA)	1m2	28,080	
27	Hót dọn xà bần và vệ sinh	công	3,000	
	3/ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN			
28	Di dời bàn làm việc ở tầng hầm B1	công	3,000	
29	Chuyển tủ từ tầng hầm B1 lên khoa	công	3,000	
30	Sửa chữa bàn làm việc (thay đường ray hộc kéo)	cái	2,000	
31	Lắp đặt đồng hồ treo tường	cái	1,000	
32	Sửa chữa tủ nhôm đựng dụng cụ (lắp thêm chốt gài)	cái	4,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	* Làm Gờ Chắn Nước Cho 12 Phòng			
33	Láng gờ chắn nước, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	0,960	
34	Ốp gạch vào gờ chắn nước, bằng gạch tiết diện $\leq 0,08m^2$	1m2	0,960	
	* Sơn Lại Tủ Sắt			
35	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt tủ	m2	6,120	
36	Vệ sinh chà nhám bề mặt tủ sắt	m2	6,120	
37	Sơn dầu tủ sắt	1m2	6,120	
	* Tháo Dỡ Ô Kính Cũ Để Lắp Quạt Hút Và Lắp Lại Kính Cường Lực Mới			
38	Tháo dỡ ô kính cũ để lắp quạt hút	m2	0,553	
39	Lắp đặt kính 8mm cường lực sau khi lắp quạt hút (kt: 0,65x0,85m)	tấm	1,000	
	* Lắp Đặt Van Khóa Và Thay Bộ Xả Chậu Ngâm Dụng Cụ			
40	Tháo dỡ bộ xả inox chậu ngâm dụng cụ bị hư	bộ	4,000	
41	Lắp đặt bộ xả inox chậu ngâm dụng cụ mới	cái	4,000	
42	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 49mm	100m	0,060	
43	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 49mm	cái	10,000	
44	Lắp đặt măng sông nhựa PVC răng trong, đường kính 49mm	cái	4,000	
45	Lắp đặt giảm nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 49>42mm	cái	4,000	
46	Lắp đặt tê nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 60>49mm	cái	4,000	
47	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 49mm	cái	3,000	
48	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 60mm	cái	1,000	
	4/ KHOA NỘI SOI SIÊU ÂM			

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
49	Lắp đặt màn chiếu	bộ	1,000	
50	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng nam	công	2,000	
51	Chuyển tủ từ tầng hầm B2 lên khoa	công	6,000	
52	Sửa chữa xe để dụng cụ trong phòng soi bị hư (thay bánh xe, đường ray, đánh bóng xe)	xe	1,000	
53	Sửa chữa bàn làm việc phòng 04 khu tầm soát ung thư (thay đường ray)	cái	1,000	
54	Sửa chữa bàn làm việc phòng 202 (thay đường ray)	cái	2,000	
55	Lắp đặt khung tranh cho phòng họp	cái	3,000	
56	Sửa chữa bàn làm việc phòng siêu âm số 3, 4, 10, 20, 21, 24 (thay đường ray)	cái	6,000	
57	Sửa chữa tủ đựng vật dụng (thay ván hậu, tay cầm, ổ khóa và sơn lại PU)	cái	3,000	
58	Gia công lắp đặt kệ để hồ sơ bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamin cho phòng hành chánh (kt: 1,2x2,04x0,55m - 01 cái)	m2	2,448	
59	Gia công lắp đặt tủ để hồ sơ bằng gỗ MDF chống ẩm phủ Melamin ở quầy nhận bệnh siêu âm (kt: 1,5x1,34x0,4m - 01 cái)	m2	2,010	
	* Lắp Đặt Chậu Rửa Dụng Cụ (Tận Dụng)			
60	Lắp đặt chậu rửa dụng cụ (tận dụng)	bộ	1,000	
61	Lắp đặt vòi chậu rửa	bộ	1,000	
62	Lắp đặt dây cấp nước chậu rửa	cái	1,000	
63	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 21mm	100m	0,020	
64	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 21mm	cái	3,000	
65	Lắp đặt măng sông nhựa PVC răng ngoài, đường kính 21mm	cái	2,000	
66	Lắp đặt tê khóa inox, đường kính 21mm	cái	1,000	
67	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 42mm	100m	0,020	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
68	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 42mm	cái	3,000	
69	Lắp đặt giãm nhựa PVC, đường kính 49>42mm	cái	1,000	
70	Lắp đặt giãm nhựa PVC, đường kính 42>34mm	cái	1,000	
	* Thay Kính Cửa Nhà Vệ Sinh Nhân Viên Phòng Siêu Âm Bị Bể			
71	Lắp dựng cửa đi kính 10mm cường lực nhà vệ sinh	m2	1,273	
72	Dán decal mờ vào kính cửa	1m2	1,273	
	* Phòng Siêu Âm Số 12			
73	Tháo dỡ và thay kính tủ đựng dụng cụ, kính trắng 8mm (kt: 0,9x0,45m)	tám	1,000	
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao Bị Hư Ở Phòng Siêu Âm 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Và 13			
74	Tháo dỡ trần thạch cao cũ hư	m2	35,640	
75	Lắp đặt lại trần bằng tấm thạch cao mới (VTA)	1m2	35,640	
76	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	5,000	
	5/ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP			
	* Lắp Đặt Lavabo Và Đường Ống Cấp Thoát Nước Tầng 1			
77	Lắp đặt lavabo (tận dụng)	bộ	1,000	
78	Lắp đặt vòi rửa lavabo	bộ	1,000	
79	Lắp đặt dây cấp nước lavabo	cái	1,000	
80	Khoan tạo lỗ tường bằng máy khoan để lắp đặt đường ống cấp thoát nước	lỗ khoan	2,000	
81	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 21mm	100m	0,080	
82	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 21mm	cái	4,000	
83	Lắp đặt tê thau răng trong, đường kính 21mm	cái	1,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
84	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 42mm	100m	0,080	
85	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 42mm	cái	2,000	
86	Lắp đặt côn nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính côn 42mm	cái	4,000	
87	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
	* Kho Hồ Sơ			
88	Chuyển kệ hồ sơ từ kho qua phòng hành chánh tổng hợp 2	công	3,000	
	6/ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN			
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao Bị Hư Ở Phòng Làm Việc			
89	Tháo dỡ trần thạch cao cũ hư	m2	7,200	
90	Lắp đặt lại trần bằng tấm thạch cao mới (VTA)	1m2	7,200	
91	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000	
	7/ PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ			
	* Làm Ram Dốc Phòng Kho			
92	Xây ram dốc, bằng gạch đất nung (4x8x19)cm, vữa xi măng mác 75	m3	0,060	
93	Láng nền ram dốc, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	1,460	
94	Lát nền ram dốc bằng gạch đá nhám 300x600mm, vữa XM mác 75	1m2	1,460	