

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa Chữa Các Khoa Phòng Tại Số 06, Số 47 Nguyễn Huy Lượng

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa Chữa Các Khoa Phòng Tại Số 06, Số 47 Nguyễn Huy Lượng”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2024.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



BS. Phạm Xuân Dũng

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

**DANH MỤC GÓI THẦU:**

Sửa Chữa Các Khoa Phòng Tại Số 06, Số 47 Nguyễn Huy Lượng  
(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 28 tháng 02 năm 2024)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	1/ KHOA TÂM SOÁT UNG THU			
1	Sửa chữa cửa đi phòng 302 tầng 3 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, gia cố)	bộ	1,000	
	* Thay Bộ Xả Chậu Rửa, Đường Ống Nước Phòng 319 Và 320			
2	Tháo dỡ bộ xả chậu rửa inox bị hư	bộ	2,000	
3	Cắt tháo dỡ đường ống nước cũ hư	công	1,000	
4	Lắp đặt bộ xả chậu rửa inox mới	cái	2,000	
5	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 49mm	100m	0,040	
6	Lắp đặt măng sông nhựa răng trong, đường kính 49mm	cái	2,000	
7	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 49mm	cái	2,000	
	2/ KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP			
8	Sửa chữa cửa gỗ bật quỳ nhận bệnh (thay bản lề, gia cố)	bộ	1,000	
	* Thay Máy Bơm Tăng Áp Cho Đường Nước Cấp Sinh Hoạt			
9	Tháo dỡ máy bơm và đường ống nước cũ hư	công	1,000	
10	Lắp đặt máy bơm tăng áp điện tử APPHI	máy	1,000	
11	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 42mm	100m	0,060	
12	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 42mm	cái	6,000	
13	Lắp đặt măng sông nhựa, đường kính 42mm	cái	4,000	
14	Lắp đặt măng sông nhựa răng ngoài, đường kính 42mm	cái	2,000	
15	Lắp đặt rác co, đường kính 42mm	cái	1,000	
16	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 42mm	cái	1,000	
17	Hốt dọn phế liệu và vệ sinh	công	1,000	
	* Lắp Đặt Tivi, Khung Treo Trần Ở Phòng Hành Chánh			



STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
18	Tháo dỡ và lắp lại trần la phòng để lắp đặt khung tivi	công	1,000	
19	Lắp đặt khung tivi treo trần 75 inch	cái	1,000	
20	Lắp đặt tivi vào khung (VTA)	cái	1,000	
	* Thay Gạch Nền Phòng 709			
21	Phá dỡ nền gạch 600x600mm cũ	m2	7,200	
22	Phá dỡ lớp vữa láng nền cũ	m3	0,216	
23	Chuyển dọn xà bần đưa về bãi trữ	công	1,000	
24	Chuyển bỏ xà bần bằng xe ba gác	chuyên	1,000	
25	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	7,200	
26	Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM mác 75	1m2	7,200	
27	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
28	Phá dỡ nền gạch 600x600mm cũ	m2	6,480	
29	Phá dỡ lớp vữa láng nền cũ	m3	0,194	
30	Chuyển dọn xà bần đưa về bãi trữ	công	1,000	
31	Chuyển bỏ xà bần bằng xe ba gác	chuyên	1,000	
32	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	6,480	
33	Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM mác 75	1m2	6,480	
34	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
	* Thay Gạch Nền Phòng 701			
35	Phá dỡ nền gạch 600x600mm cũ	m2	6,480	
36	Phá dỡ lớp vữa láng nền cũ	m3	0,194	
37	Chuyển dọn xà bần đưa về bãi trữ	công	1,000	
38	Chuyển bỏ xà bần bằng xe ba gác	chuyên	1,000	
39	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	6,480	
40	Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM mác 75	1m2	6,480	
41	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
	3/ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN			
42	Sửa chữa xe đẩy đồ hấp (thay bánh xe, tay cầm, chốt gài)	xe	2,000	
43	Thông nghẹt đường ống thoát nước lavabo phòng đóng gói tầng 6 khu 47 Nguyễn Huy Lượng	công	2,000	
	* Sơn Nước Hành Lang Tầng 6 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			



STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
44	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt tường	m2	63,000	
45	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	1m2	63,000	
46	Sơn nước vào tường	1m2	63,000	
47	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	2,000	
	<b>4/ KHOA GÂY MỀ HỒI SỨC</b>			
48	Sửa chữa cửa đi nhà vệ sinh nữ công cộng tầng 6 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, gia cố)	bộ	1,000	
	* Lắp đặt lavabo nhà vệ sinh nhân viên nữ tầng 6 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (lavabo tận dụng)			
49	Lắp đặt lavabo (lavabo tận dụng)	bộ	1,000	
50	Lắp đặt bộ xả lavabo	cái	1,000	
51	Lắp đặt dây cấp nước lavabo	cái	1,000	
	* Sơn Nước Phòng Nhân Viên Và Hành Lang Kho Thuốc Tầng 6 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
52	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt tường	m2	81,000	
53	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	1m2	81,000	
54	Sơn nước vào tường	1m2	81,000	
55	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	3,000	
	<b>5/ KHOA NỘI SOI SIÊU ÂM</b>			
56	Sửa chữa cửa đi phòng 415 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, ổ khóa, gia cố)	bộ	1,000	
57	Sửa chữa cửa đi phòng sinh hoạt nhân viên khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, ổ khóa, gia cố)	bộ	1,000	
58	Tháo dỡ và thay kính 8mm kệ tủ đựng dụng cụ tầng 4 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (kt: 0,37x0,75m)	tám	1,000	
59	Sửa chữa bàn soi phụ khoa bị hư (hàn gia cố)	cái	1,000	
	<b>6/ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH</b>			
60	Sửa chữa cửa đi phòng đọc phim tầng 4 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, gia cố)	bộ	1,000	
	<b>7/ KHOA DƯỢC</b>			
61	Sửa chữa xe đẩy vật dụng inox bị hư (thay bánh xe, hàn gia cố)	xe	1,000	



STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
62	Tháo dỡ cửa cuốn số 3 Nơ Trang Long	bộ	1,000	
	8/ KHOA KHÁM BỆNH			
63	Sửa chữa tủ đựng dụng cụ phòng 222 bị hư (thay ổ khóa)	cái	1,000	
64	Sửa chữa giường phòng bác sĩ nam bị hư (hàn gia cố, sơn dầu)	cái	2,000	
	* Thay Gạch Nền Phòng Bác Sĩ Tầng 2 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
65	Phá dỡ nền gạch 600x600mm cũ	m2	8,640	
66	Phá dỡ lớp vữa láng nền cũ	m3	0,259	
67	Chuyển dọn xà bàn đưa về bãi trữ	công	1,000	
68	Chuyển bỏ xà bàn bằng xe ba gác	chuyên	1,000	
69	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	8,640	
70	Lát nền, sàn bằng gạch 600x600mm, vữa XM mác 75	1m2	8,640	
71	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
	9/ PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ			
72	Chuyển hồ sơ từ sân thượng khu E về phòng vật tư trang thiết bị y tế	công	9,000	
73	Chuyển hồ sơ từ cơ sở 1 qua cơ sở 2	công	9,000	
	10/ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN			
	* Lắp Dựng Vách Ngăn Phòng Tài Chính Kế Toán Tầng 4 Khu Số 6 Nguyễn Huy Lượng			
74	Tháo dỡ khung kính cũ chuyển về bãi trữ (kt: 0,85x2,25m)	công	2,000	
75	Lắp dựng vách nhôm hệ 760, trên kính trắng 5mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	25,421	
76	Lắp dựng cửa đi lùa nhôm hệ 760, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	3,825	
	11/ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ			
77	Dọn vệ sinh và thông nghẹt mái nhà phòng bảo vệ cổng 3	công	2,000	
78	Chặt bỏ cây ở trạm điện khu số 6 Nguyễn Huy Lượng và chuyển về bãi trữ	công	8,000	
79	Chuyển bỏ cây bằng xe ba gác	chuyên	4,000	
80	Tháo dỡ và thay phao cơ hồ nước ngầm khu 47 Nguyễn Huy Lượng	cái	1,000	



STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
81	Chuyển bàn làm việc từ cơ sở 1 qua cơ sở 2	chuyển	1,000	
82	Sửa chữa bàn làm việc (cạo bỏ sơn cũ, sơn lại PU)	cái	6,000	
83	Sửa chữa chân đế treo tấm phong phục vụ hội thảo (hàn gia cố)	cái	11,000	
	* Sơn Nước, Thay Tấm Trần Thạch Cao, Thay Đèn Và Lắp Nẹp Điện Ở Phòng Máy Xạ Trị 1 Và 2 Tầng Hàm Khu Số 6 Nguyễn Huy Lượng			
84	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, cột	m <sup>2</sup>	107,024	
85	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	1m <sup>2</sup>	98,224	
86	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - cột	1m <sup>2</sup>	8,800	
87	Sơn nước vào cột, tường	1m <sup>2</sup>	107,024	
88	Tháo dỡ trần thạch cao cũ hư	m <sup>2</sup>	8,640	
89	Lắp đặt trần thạch cao mới	1m <sup>2</sup>	8,640	
90	Sơn nước vào trần thạch cao cũ	1m <sup>2</sup>	26,680	
91	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	4,000	
92	Tháo dỡ đèn âm trần bị hư	bộ	8,000	
93	Lắp đặt đèn âm trần 4U 50W	bộ	8,000	
94	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, 100x100mm	m	6,000	