

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa Chữa Khoa Xét Nghiệm, Phòng Công Tác Xã Hội Và  
Phòng Hành Chánh Quản Trị

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa Chữa Khoa Xét Nghiệm, Phòng Công Tác Xã Hội Và Phòng Hành Chánh Quản Trị”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2024.

Trân trọng./. 

### Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



BS. Phạm Xuân Dũng

**SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH**  
**BỆNH VIỆN UNG BƯỞU**

**DANH MỤC GÓI THẦU:**

Sửa Chữa Khoa Xét Nghiệm, Phòng Công Tác Xã Hội Và Phòng Hành Chánh Quản Trị  
(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 28 tháng 02 năm 2024)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	1/ KHOA XÉT NGHIỆM			
1	Sửa chữa ghế xoay phòng lấy máu tầng 3 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay ty bơm)	cái	3,000	
	* Lắp Đặt Vách Nhôm Kính Làm Phòng Lấy Máu Tầng 2 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
2	Lắp dựng vách nhôm hệ 1000, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	11,880	
3	Lắp dựng cửa đi mở nhôm hệ 1000, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	4,180	
4	Lắp dựng cửa đi lùa nhôm hệ 1000, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	2,200	
5	Dán decal mờ vào kính	1m2	12,000	
	* Lắp Đặt Đường Ống Cấp Thoát Cho Máy Xét Nghiệm Tầng 3 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
6	Lắp đặt ống nhựa PPR, đường kính ống 20mm	100m	0,080	
7	Lắp đặt cút nhựa PPR, đường kính 20mm	cái	1,000	
8	Lắp đặt cút răng ngoài nhựa PPR, đường kính 20mm	cái	2,000	
9	Lắp đặt tê nhựa PPR, đường kính 20mm	cái	2,000	
10	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 49mm	100m	0,080	
11	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 49mm	cái	1,000	
12	Lắp đặt tê nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 49mm	cái	2,000	
13	Lắp đặt giãm nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 49>34mm	cái	2,000	
	2/ PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI			

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	* Sửa Chữa Phòng Công Tác Xã Hội Tầng 1 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
14	Chuyển dọn bàn ghế, tủ kệ để lấy mặt bằng thi công	công	4,000	
15	Óp tấm nhựa vân gỗ xám vào tường	m2	58,408	
16	Lắp đặt dây đơn, loại dây <= 2,5mm2	m	15,000	
17	Lắp đặt gọn lại đường dây điện và dây mạng	công	2,000	
18	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 30mm	m	9,000	
19	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 40mm	m	25,000	
20	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
21	Chuyển trả bàn ghế, tủ kệ sau khi thi công xong	công	4,000	
	<b>3/ PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ</b>			
22	Sửa chữa cửa sổ bật hành lang cầu thang bộ nhân viên khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, gia cố)	bộ	1,000	
23	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh công cộng tầng 2 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, ổ khóa, gia cố)	bộ	3,000	
24	Sửa chữa vách thạch cao tầng 2 khu gia tốc xạ trị	m2	5,400	
	* Sửa Chữa Phòng Hành Chính Quản Trị Tầng 1 Khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
25	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt tường	m2	26,104	
26	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	1m2	26,104	
27	Sơn nước vào tường	1m2	26,104	
28	Óp tấm nhựa vân gỗ đỏ vào tường	m2	13,530	
29	Tháo dỡ và thay ổ khóa cửa đi	bộ	1,000	
30	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	



