

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa Chữa Các Khoa Và Các Phòng Chức Năng Tại Cơ Sở 2

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa Chữa Các Khoa Và Các Phòng Chức Năng Tại Cơ Sở 2”.


Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2024.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN)/.



SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa Chữa Các Khoa Và Các Phòng Chức Năng Tại Cơ Sở 2
(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 13 tháng 3 năm 2024)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	1/ KHOA NGOẠI TUYẾN GIÁP			
1	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng 414	công	2,000	
2	Sửa chữa thùng nước cấp bồn cầu phòng 219	công	1,000	
3	Lắp đặt kệ để hồ sơ (tận dụng)	công	3,000	
4	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng 402	công	2,000	
5	Chuyển dọn bàn ghế, vật dụng từ khu nội trú qua khu ngoại trú	công	8,000	
6	Di dời máy nước uống nóng lạnh	cái	2,000	
7	Dán decal vào kính các cửa phòng bác sĩ trưởng khoa (VTA)	1m2	8,400	
8	Chuyển đồ vật dụng từ khu ngoại trú qua khu nội trú	công	12,000	
	* Sửa Chữa Đường Ống Cấp Nước Bồn Tiêu Nam Nhà Vệ Sinh Công Cộng Tầng 4 Tháp A			
9	Tháo dỡ gạch ốp tường	m2	1,080	
10	Phá lớp vữa trát tường	m2	1,080	
11	Đục tường gạch để tìm đường ống cấp	m2	1,080	
12	Cắt đường ống cấp nước và thông nghẹt	công	1,000	
13	Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng phương pháp hàn, đường kính ống 20mm	100m	0,015	
14	Lắp đặt nút nhựa PPR răng trong bằng phương pháp hàn, đường kính 20mm	cái	1,000	
15	Lắp đặt đầu nối thẳng nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 20mm	cái	1,000	
16	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	1,080	
17	Ốp tường bằng gạch 300x600mm, vữa XM mác 75	1m2	1,080	
18	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000	
	2/ KHOA XẠ TRỊ TỔNG QUÁT			
19	Sửa chữa tủ nhôm kính khu xạ trị ngoại trú tầng hầm B1 (thay bản lề cửa tủ)	cái	1,000	
20	Sửa chữa cửa đi nhà vệ sinh phòng 710 (sửa ổ khóa)	bộ	1,000	
	3/ KHOA XẠ TRỊ ĐẦU CỘ, TMH, HÀM MẶT			
21	Sửa chữa xe đẩy oxy bị hư (hàn gia cố, sơn lại xe)	xe	1,000	
22	Sửa chữa xe thay băng bị hư (thay đường	xe	1,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	ray, bánh xe, hàn gia cố)			
23	Sửa chữa bảng ghi tình hình bị hư (thay nẹp viền)	cái	1,000	
24	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng 801	công	2,000	
25	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng 818	công	2,000	
	* Lắp Đặt Khung Treo Và Tivi			
26	Lắp đặt khung treo tivi (VTA)	cái	1,000	
27	Lắp đặt tivi vào khung (VTA)	cái	1,000	
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao Phòng Bác Sĩ, Phòng Nhân Viên, Phòng Dụng Cụ, Phòng 801, 802, 805, 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820			
28	Tháo dỡ trần thạch cao hư cũ	m2	153,000	
29	Lắp đặt tấm trần thạch cao mới (VTA)	1m2	153,000	
30	Hốt dọn xà bàn và vệ sinh	công	8,000	
	* Thay Kính Nhà Vệ Sinh Bị Bể			
31	Lắp dựng kính cường lực 11,14 ly ghép an toàn cho nhà vệ sinh	m2	1,273	
	4/ KHOA XẠ TRỊ PHỤ KHOA			
32	Lắp đặt khung inox để chai dung dịch sát khuẩn (VTA)	cái	10,000	
33	Dán lại đá quây nhận bệnh tầng 8 tháp B	công	1,000	
34	Chuyển dời bàn tủ trong khoa	công	4,000	
35	Lắp đặt khung tranh treo tường trong khoa	cái	5,000	
36	Lắp đặt đồng hồ treo tường trong khoa	cái	4,000	
37	Lắp đặt máng áo inox (VTA)	cái	8,000	
38	Sửa chữa tủ phòng ban chủ nhiệm khoa (lắp bát khóa cửa)	cái	1,000	
	5/ KHOA VẬN HÀNH MÁY XẠ			
39	Thông nghẹt đường ống thoát nước lavabo phòng 66 khu xạ trị	công	1,000	
40	Thông nghẹt nhà vệ sinh bệnh nhân khu xạ trị tầng hầm B1	công	2,000	
41	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng hầm B1	công	2,000	
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao 10 Phòng Máy			
42	Tháo dỡ trần thạch cao hư cũ	m2	54,000	
43	Lắp đặt tấm trần thạch cao mới (VTA)	1m2	54,000	
44	Hốt dọn xà bàn và vệ sinh	công	3,000	
	6/ KHOA KỸ THUẬT PHÒNG XẠ			
	* Sửa Chữa Bồn Cầu Nhà Vệ Sinh Bệnh Nhân			
45	Đục tháo dỡ bồn cầu bị lệt	bộ	1,000	
46	Lắp đặt lại bồn cầu	bộ	1,000	
	7/ KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ			
47	Sửa chữa tủ bị hư (lắp bát khóa cửa)	cái	1,000	
48	Sửa chữa bàn làm việc bị hư (thay đường	cái	1,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	ray)			
49	Thông nghẹt đường ống thoát nước lavabo	công	1,000	
50	Lắp đặt bảng truyền thông	cái	2,000	
51	Lắp đặt kệ để hồ sơ (tận dụng)	cái	2,000	
52	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng bệnh nhân	công	2,000	
53	Lắp đặt khung inox để chai dung dịch sát khuẩn (VTA)	cái	15,000	
54	Lắp đặt tay vịn inox chống trượt trong nhà vệ sinh bệnh nhân	cái	12,000	
55	Sửa chữa cửa đi phòng kho (thay ổ khóa, gia cố)	bộ	1,000	
	8/ KHOA CẤP CỨU			
56	Lắp đặt chuông báo cho phòng ICU	cái	1,000	
57	Sửa chữa cửa gỗ khu ICU (lắp thêm chốt gài)	bộ	2,000	
58	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng ICU	công	2,000	
59	Sửa chữa ghế xoay phòng hành chính bị hư (thay ty bơm ghế)	cái	1,000	
60	Sửa chữa xe lăn bị hư (hàn gia cố)	xe	2,000	
61	Hàn đế chân bảng hướng dẫn cho buồng sàng lọc	cái	1,000	
62	Thông nghẹt bồn tiểu nam	công	2,000	
63	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng ICU	công	2,000	
64	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng ICU	công	2,000	
	* Thay Vòi Rửa Chậu Rửa Dụng Cụ Kho Bẩn			
65	Tháo dỡ vòi rửa chậu rửa dụng cụ bị hư	bộ	1,000	
66	Lắp đặt vòi rửa chậu rửa dụng cụ mới	bộ	1,000	
	* Lắp Đặt Chậu Rửa Và Đường Ống Cấp Thoát Nước Ở Kho Bẩn			
67	Lắp đặt chậu rửa (VTA)	bộ	1,000	
68	Lắp đặt vòi chậu rửa	bộ	1,000	
69	Lắp đặt dây cấp nước chậu rửa	cái	1,000	
70	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 21mm	100m	0,030	
71	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 42mm	100m	0,030	
72	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 21mm	cái	5,000	
73	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 42mm	cái	3,000	
74	Lắp đặt tê nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 21mm	cái	1,000	
75	Lắp đặt tê nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 42mm	cái	1,000	
76	Lắp đặt giảm nhựa PVC, đường kính 49>42mm	cái	1,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
77	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 21mm	cái	1,000	
78	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 42mm	cái	1,000	
	9/ KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC			
79	Chuyển tủ từ kho về tầng 2 và tầng 3 tháp A	công	3,000	
80	Lắp đặt máng áo inox	cái	4,000	
81	Sửa chữa cửa đi 4 cánh phòng mổ (lắp thêm chốt gài)	bộ	2,000	
82	Sửa chữa cửa đi nhà vệ sinh phòng tiểu phẫu tầng 1 tháp A (thay ổ khóa)	bộ	4,000	
83	Lắp đặt bảng ghi tình hình ở phòng hành chánh và phòng mổ	cái	25,000	
84	Thông nghẹt đường ống thoát nước lavabo nhà vệ sinh nữ	công	1,000	
85	Sửa chữa tay cầm cửa đi 3 cánh	bộ	1,000	
86	Thông nghẹt nhà vệ sinh nam	công	2,000	
87	Thông nghẹt nhà vệ sinh nữ	công	2,000	
88	Lắp đặt lại cửa kính bị rớt nhà vệ sinh	bộ	1,000	
89	Lắp đặt lại cửa kính nhà vệ sinh nam	bộ	2,000	
	* Phòng Hẹp			
90	Lắp đặt khung treo tivi (VTA)	cái	1,000	
91	Lắp đặt tivi vào khung (VTA)	cái	1,000	
92	Lắp đặt gương soi (VTA)	cái	1,000	
	* Lắp Đặt Chậu Rửa Dụng Cụ, Vòi Rửa Và Đường Ống Cấp Thoát Nước			
93	Lắp đặt chậu rửa dụng cụ (tận dụng)	bộ	2,000	
94	Lắp đặt vòi chậu rửa	bộ	3,000	
95	Lắp đặt dây cấp nước chậu rửa	cái	3,000	
96	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 21mm	100m	0,090	
97	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 49mm	100m	0,090	
98	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 21mm	cái	6,000	
99	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 49mm	cái	3,000	
100	Lắp đặt tê nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 21mm	cái	4,000	
101	Lắp đặt tê nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 49mm	cái	4,000	
102	Lắp đặt măng sông nhựa răng ngoài, đường kính 21mm	cái	6,000	
103	Lắp đặt cút nhựa PVC răng ngoài, đường kính 21mm	cái	1,000	
104	Lắp đặt giảm nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 49>34mm	cái	6,000	
105	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 21mm	cái	1,000	
106	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 49mm	cái	4,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	* Di Dời 02 Lavabo Ở Kho Tiếp Liệu			
107	Tháo dỡ lavabo	bộ	2,000	
108	Tháo dỡ vòi rửa lavabo	bộ	2,000	
109	Tháo dỡ dây cấp nước lavabo	bộ	2,000	
110	Tháo dỡ bộ xả lavabo	bộ	2,000	
111	Lắp nút bịt PPR, đường kính nút bịt 20mm	cái	4,000	
112	Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính nút bịt 60mm	cái	2,000	
113	Lắp đặt lại lavabo	bộ	2,000	
114	Lắp đặt lại vòi rửa lavabo	bộ	2,000	
115	Lắp đặt lại dây cấp nước lavabo	cái	2,000	
116	Lắp đặt bộ xả lavabo	cái	2,000	
117	Lắp đặt van nhựa, đường kính van 21mm	cái	2,000	
	* Lắp Đặt Tivi Ở Phòng Hợp			
118	Lắp đặt khung tivi (VTA)	cái	2,000	
119	Lắp đặt tivi vào khung (VTA)	cái	2,000	
120	Lắp đặt dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$	m	30,000	
121	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 30mm	m	14,000	
	* Lắp Đặt Chậu Rửa Tiệt Trùng Và Đường Ống Cấp Thoát Nước Khu Hồi Tĩnh			
122	Lắp đặt chậu rửa tiệt trùng (VTA)	bộ	2,000	
123	Lắp đặt vòi chậu rửa tiệt trùng (VTA)	bộ	2,000	
124	Lắp đặt dây cấp nước chậu rửa tiệt trùng	cái	2,000	
125	Lắp đặt dây thoát nước ruột gà	cái	2,000	
126	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 21mm	100m	0,060	
127	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 49mm	100m	0,040	
128	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 21mm	cái	4,000	
129	Lắp đặt măng sông nhựa răng ngoài, đường kính 21mm	cái	4,000	
130	Lắp đặt cút nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính cút 49mm	cái	2,000	
131	Lắp đặt giảm nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 49>34mm	cái	2,000	
	* Thông Nghẹt Đường Ống Thoát Nước Phòng Thay Đồ Nhân Viên Nữ			
132	Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo để thi công	công	1,000	
133	Tháo dỡ trần	m ²	1,440	
134	Cắt, tháo dỡ đường ống thoát bị nghẹt	công	1,000	
135	Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp măng sông, đường kính ống 90mm	100m	0,020	
136	Lắp đặt măng sông nhựa, đường kính 90mm	cái	2,000	
137	Dọn dẹp vệ sinh và lắp đặt lại trần	công	1,000	
	* Thông Nghẹt Bồn Cầu Nhà Vệ Sinh Nam			

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
138	Đục tháo dỡ bồn cầu để thông nghẹt	bộ	1,000	
139	Thông nghẹt đường ống thoát bồn cầu	công	1,000	
140	Lắp đặt lại bồn cầu	bộ	1,000	
	* Thông Nghẹt Bồn Cầu Nhà Vệ Sinh Nữ			
141	Đục tháo dỡ bồn cầu để thông nghẹt	bộ	1,000	
142	Thông nghẹt đường ống thoát bồn cầu	công	1,000	
143	Lắp đặt lại bồn cầu	bộ	1,000	
	* Thay Kính Nhà Vệ Sinh Nhân Viên Nam Bị Bể			
144	Lắp dựng kính cường lực 11,14 ly ghép an toàn cho nhà vệ sinh	m2	0,380	
	* Thay Kính Nhà Vệ Sinh Nhân Viên Nữ Bị Bể			
145	Lắp dựng kính cường lực 11,14 ly ghép an toàn cho nhà vệ sinh	m2	0,608	
	10/ KHOA NỘI SOI SIÊU ÂM			
146	Lắp đặt máng áo inox phòng siêu âm 3, 4 và 10	cái	3,000	
147	Sửa chữa bàn làm việc phòng hành chánh (thay đường ray)	cái	1,000	
148	Chuyển bàn làm việc từ tầng 1 lên tầng 2	công	3,000	
149	Sửa chữa bàn làm việc phòng 22 (thay đường ray)	cái	1,000	
150	Sửa chữa bàn làm việc phòng siêu âm 16 và 24 (thay đường ray)	cái	3,000	
151	Chuyển giường siêu âm từ phòng siêu âm sang khu tầm soát	công	3,000	
152	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 30mm bao che đường dây mạng	m	30,000	
153	Dán decal mờ vào kính các cửa phòng	1m2	1,476	
154	Lắp đặt khung inox để chai dung dịch sát khuẩn (VTA)	cái	12,000	
	* Thay Nút Nhấn Bộ Xả Bồn Cầu			
155	Tháo dỡ nút nhấn bộ xả bồn cầu bị hư	bộ	1,000	
156	Lắp đặt nút nhấn bộ xả bồn cầu mới	bộ	1,000	
	* Tháo Dỡ Lavabo Ở 02 Phòng Siêu Âm Khu Tầm Soát			
157	Tháo dỡ lavabo	bộ	2,000	
158	Tháo dỡ vòi rửa lavabo	bộ	2,000	
159	Tháo dỡ dây cấp nước lavabo	bộ	2,000	
160	Tháo dỡ bộ xả lavabo	bộ	2,000	
161	Cắt tháo dỡ đường ống cấp thoát nước lavabo	công	1,000	
162	Lắp nút bịt PPR, đường kính nút bịt 20mm	cái	4,000	
163	Lắp nút bịt nhựa nổi măng sông, đường kính nút bịt 60mm	cái	2,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	* Lắp Đặt Khung Treo, Tivi Và Đường Dây Điện Nguồn			
164	Tháo dỡ và lắp đặt lại trần sau khi thi công	công	1,000	
165	Lắp đặt khung tivi treo trần	cái	2,000	
166	Lắp đặt tivi vào khung (VTA)	cái	2,000	
167	Lắp đặt dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$	m	45,000	
168	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 30mm	m	8,000	
169	Lắp đặt ống ruột gà D20mm	m	30,000	
170	Lắp đặt ổ cắm ba	cái	2,000	
171	Lắp đặt hộp đế nổi	hộp	2,000	
	11/ KHOA Y HỌC HẠT NHÂN			
172	Sửa chữa bàn làm việc kt: 0,7x0,78x1,4m (thay chân bàn, đường ray, ổ khóa, tay cầm và sơn lại PU)	cái	1,000	
173	Sửa chữa cửa đi hành lang (lắp chốt gài, gia cố)	bộ	3,000	
174	Thông nghẹt bồn cầu nhà vệ sinh phòng 17	công	2,000	
175	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng	công	2,000	
	* Lắp Ổ Cắm Điện Và Dây Nguồn Cho Quầy Nhận Bệnh			
176	Lắp đặt dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$	m	16,000	
177	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 30mm	m	8,000	
178	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	1,000	
179	Lắp đặt hộp đế nổi	hộp	1,000	
	12/ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH			
180	Sửa chữa bàn làm việc (thay đường ray)	cái	1,000	
181	Sửa chữa ghế xoay phòng làm việc bị hư (thay ty bơm ghế)	cái	3,000	
182	Chuyển bàn làm việc từ cơ sở 1 qua cơ sở 2	công	3,000	
183	Sửa chữa bàn làm việc (thay đường ray, ổ khóa, tay cầm, sơn lại PU)	cái	2,000	
	* Phòng X-Quang Khoa Cấp Cứu Tầng 1			
184	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính	m ²	10,000	
185	Tháo dỡ lavabo	bộ	1,000	
186	Tháo dỡ vòi rửa lavabo	bộ	1,000	
187	Tháo dỡ dây cấp nước lavabo	bộ	1,000	
188	Tháo dỡ bộ xả lavabo	bộ	1,000	
189	Cắt tháo dỡ đường ống cấp thoát nước lavabo	công	1,000	
190	Lắp nút bịt nhựa nổi măng sông, đường kính nút bịt 49mm	cái	1,000	
191	Lắp nút bịt nhựa nổi măng sông, đường kính nút bịt 60mm	cái	1,000	
192	Lắp nút bịt PPR, đường kính nút bịt 20mm	cái	1,000	
193	Chuyển vách nhôm, lavabo và phụ kiện	công	2,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	xuống tầng hầm B1			
	* Sửa Chữa Bồn Cầu Nhà Vệ Sinh Nhân Viên			
194	Tháo dỡ ốc nhựa nắp bồn cầu	bộ	1,000	
195	Lắp đặt ốc nhựa nắp bồn cầu mới	bộ	1,000	
	13/ KHOA KHÁM BỆNH			
196	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng	công	2,000	
197	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng 1	công	2,000	
	* Thay Chân Đế Vòi Rửa Lavabo			
198	Tháo dỡ chân đế vòi rửa lavabo	bộ	3,000	
199	Lắp đặt chân đế vòi rửa lavabo mới	bộ	3,000	
	14/ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN			
200	Gia công khung inox di động để camera	cái	1,000	
	15/ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP			
201	Thông nghẹt đường ống thoát nước lavabo kho hồ sơ	công	1,000	
202	Tháo dỡ và thay kính cửa đi kho hồ sơ bị bể (kt: 0,3x0,8m)	tấm	1,000	
	16/ PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ			
	* Làm Ram Dốc Cho Kho Để Hóa Chất			
203	Xây ram dốc bằng gạch đất nung (4x8x19)cm, vữa xi măng mác 75	m3	0,029	
204	Láng ram dốc, chiều dày 3,0cm, vữa XM mác 75	m2	0,768	
205	Lát ram dốc bằng gạch 300x600mm, vữa XM mác 75	1m2	0,768	
206	Dọn dẹp vệ sinh	công	1,000	
	17/ PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN			
207	Dán decal mờ vào kính các cửa phòng	1m2	1,440	
208	Chuyển bàn làm việc từ cơ sở 1 qua cơ sở 2	công	3,000	
209	Sửa chữa bàn làm việc (thay đường ray, ổ khóa, tay cầm, sơn lại PU)	cái	2,000	
	18/ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG			
	* Thay Tấm Trần Thạch Cao Phòng Điều Dưỡng Tầng 2			
210	Tháo dỡ trần thạch cao hư cũ	m2	17,280	
211	Lắp đặt tấm trần thạch cao mới (VTA)	1m2	17,280	
212	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000	
	19/ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ			
213	Sửa chữa bàn làm việc (thay đường ray)	cái	1,000	
214	Sửa chữa tủ gỗ (thay bánh xe)	cái	3,000	
	20/ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN			
215	Sửa chữa hộc kéo quầy dịch vụ tài chính (thay đường ray)	cái	1,000	
216	Sửa chữa quầy thu tiền tầng 2 (bơm keo silicon)	cái	1,000	

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
217	Lắp đặt lại kính cửa nhà vệ sinh nhân viên nam	bộ	1,000	
	* Thay Khung Treo Tivi Ở Quầy Thu Tiền Tầng 1			
218	Tháo dỡ tivi và khung treo	bộ	6,000	
219	Gia công nối dài thanh treo trần	cái	6,000	
220	Lắp đặt khung treo tivi	cái	6,000	
221	Lắp đặt tivi vào khung (tận dụng)	cái	6,000	
	21/ PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI			
222	Lắp đặt ổ khóa phụ cho cửa đi phòng	bộ	1,000	
	* Lắp Đặt Khung Treo, Tivi Ở Quầy Thông Tin Tầng 1			
223	Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo để thi công	công	1,000	
224	Lắp đặt khung treo tivi	cái	1,000	
225	Lắp đặt tivi vào khung (tận dụng)	cái	1,000	
226	Tháo dỡ và lắp đặt lại trần nhôm để thi công	công	1,000	