SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: ***Sửa Chữa Phòng Hành Chính Quản Trị, Khoa Xét Nghiệm Tại Cơ Sở 1***

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa Chữa Phòng Hành Chính Quản Trị, Khoa Xét Nghiệm Tại Cơ Sở 1".

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 Đường 400, Khu phố 3 phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 11 năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT (ĐVN).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa Chữa Phòng Hành Chính Quản Trị, Khoa Xét Nghiệm Tại Cơ Sở 1.

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 07 tháng 11 năm 2024)

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
	1. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ			
1	Sửa chữa cửa đi nhà vệ sinh công cộng tầng 2, 4 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề, ổ khóa)	cái	4,000	
	*Thay kính mặt dựng khu 47 Nguyễn Huy Lượng			
2	Cung cấp sàn treo gondola	gói	1,000	
3	Chuyển sàn treo gondola từ dưới đất lên tầng mái khu 47 Nguyễn Huy Lượng	công	8,000	
4	Lắp đặt sàn treo gondola để thi công	công	10,000	
5	Tháo gỡ kính bị nứt bể trên tầng mái và vận chuyển xuống bãi tập kết	công	8,000	
6	Vệ sinh keo cũ để lắp kính mới	công	3,000	
7	Cung cấp kính mặt dựng, kính 10mm cường lực màu xanh biển	m2	2,600	
8	Lắp đặt kính mặt dựng, kính 10mm cường lực màu xanh biển	gói	1,000	
9	Tháo dỡ sàn treo gondola sau khi thi công	công	8,000	
10	Chuyển sàn treo gondola từ tầng mái khu 47 Nguyễn Huy Lượng xuống sân và chở đi	công	8,000	
11	Vận chuyển kính bị bể từ bãi tập kết đem đi bỏ bằng xe ba gác	chuyến	2,000	
	*Dán decal kính các phòng			
12	Dán decal cửa kính phòng kế hoạch tổng hợp	m2	14,989	
13	Dán decal cửa kính phòng tổ văn thư lưu trữ	m2	18,000	
14	Dán decal cửa kính phòng hội ung thư	m2	17,874	
15	Dán decal cửa kính phòng vật tư thiết bị y tế	m2	18,044	
	*Sơn nước các phòng			
	**Phòng kế hoạch tổng hợp			
16	Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc	m2	48,155	
17	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	48,155	
18	Sơn nước tường, trần	m2	48,155	
	**Phòng tổ văn thư lưu trữ			

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
19	Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc	m2	17,640	
20	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	17,640	
21	Sơn nước tường, trần	m2	17,640	
	**Phòng hội ung thư			
22	Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc	m2	14,700	
23	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	14,700	
24	Sơn nước tường, trần	m2	14,700	
	**Phòng vật tư thiết bị y tế			
25	Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc	m2	38,661	
26	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	38,661	
27	Sơn nước tường, trần	m2	38,661	
	*Sửa chữa tầng 4 (hội trường) khu 6 Nguyễn Huy Lượng			
28	Sửa chữa cửa đi 4 cánh cửa nhựa lõi thép ở hội trường tầng 4 khu 6 Nguyễn Huy Lượng, KT: 3200x2400(cửa bị xệ, tháo dỡ cân chỉnh lại bản lề, thay chốt âm, lắp lại cửa)	cái	1,000	
29	Tháo gỡ bàn cũ bị hư ở hội trường tầng 4 khu 6 Nguyễn Huy Lượng và vận chuyển xuống bãi tập kết	công	3,000	
30	Vận chuyển phế thải đi đổ bằng xe ba gác	xe	3,000	
31	Dọn dẹp mặt bằng	công	4,000	
	*Chống thấm vách kính tầng 4 khu 6 Nguyễn Huy Lượng			
32	Cạo bỏ lớp keo cũ trên vách kính	m2	19,200	
33	Bơm keo mới vào vách kính để chống thấm	gói	1,000	
	2/. KHOA XÉT NGHIỆM			
34	Sửa chữa ghế xoay phòng lấy máu tầng 3 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay ty bơm, bánh xe)	cái	4,000	
35	Sửa chữa tủ đựng dụng cụ phòng lấy máu tầng 2 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay ổ khóa)	cái	1,000	