

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa khoa Điều trị tổng hợp, khối Xạ và phòng đọc lam khoa Giải phẫu bệnh - cơ sở 1

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa khoa Điều trị tổng hợp, khối Xạ và phòng đọc lam khoa Giải phẫu bệnh - cơ sở 1”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 Đường 400, Khu Phố 3, Phường Tân Phú, Thành Phố Thủ Đức, Tp. HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.



GIÁM ĐỐC


Diệp Bảo Tuấn



SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:

**Sửa chữa khoa Điều trị tổng hợp, khối Xạ và phòng đọc lam khoa Giải
phẫu bệnh - cơ sở 1**

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 23 tháng 5 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	1/. KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP		
1	Sửa chữa lavabo phòng 701 (thay bộ xả)	cái	1,000
2	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh phòng 704 (thay bản lề, ổ khóa)	cái	1,000
	*Thay gạch nền phòng 704		
3	Tháo dỡ gạch lát nền 600x600 bị bong tróc	m2	5,040
4	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,252
5	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	5,040
6	Lát mới gạch nền 600x600, VM75	m2	5,040
7	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Thay gạch nền phòng nhân viên tầng 7 khu 47 Nguyễn Huy Lượng		
8	Dọn tủ, giường vật dụng tạo mặt bằng để thi công	công	6,000
9	Tháo dỡ gạch lát nền 600x600 bị bong tróc	m2	5,400
10	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,270
11	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	5,400
12	Lát mới gạch nền 600x600, VM75	m2	5,400
13	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	2/. KHỐI XẠ		
	2.1/. KHOA XẠ TRỊ TỔNG QUÁT		
14	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh nhân viên (thay bát khóa)	cái	4,000
	*Đi đường dây mạng cho phòng làm việc tầng 3 khu 6 Nguyễn Huy Lượng		
15	Tháo dỡ tấm trần thạch cao nổi để đi dây mạng	m2	42,000
16	Lắp đặt nẹp điện 3cm	m	5,100
17	Lắp đặt dây cáp mạng (VTA)	m	70,000
18	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao sau khi đi dây mạng	m2	42,000
	2.2/. KHOA XẠ TRỊ PHỤ KHOA		
	*Sửa chữa bàn làm việc kt: 600x1200x780mm - 01 cái: cạo sơn cũ, sơn PU mới, thay đường ray, ổ khóa		
19	Cạo bỏ lớp sơn PU cũ	m2	3,060

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
20	Sơn PU ván gỗ	m2	3,060
21	Thay đường ray, ổ khóa bàn làm việc	cái	1,000
	*Lắp ổ điện cho bàn làm việc		
22	Lắp đặt dây điện 1x2,5mm2	m	15,000
23	Lắp đặt nẹp điện 3cm	m	3,400
24	Lắp đặt ổ cắm đôi 3 lỗ	cái	1,000
25	Lắp đặt hộp đế nổi	hộp	1,000
	2.3/. KHOA KỸ THUẬT PHÒNG XẠ		
	*Sửa tủ gỗ đựng vật dụng tầng hầm khu gia tốc xạ trị (cắt ngăn tủ, thay ổ khóa, làm lại PU)		
26	Tháo dỡ tủ kt: 2000x600x2400mm chuyển ra bên ngoài để sửa chữa	công	1,000
27	Sửa chữa tủ (cắt ngăn tủ từ kt: 2000x600x2400mm còn lại kt: 2000x600x1800mm, thay ổ khóa, làm lại PU)	gói	1,000
28	Vận chuyển tủ đến vị trí và lắp lại	công	1,000
	3/. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH		
	*Phòng đọc lam		
29	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường	m2	59,614
30	Bả bằng bột bả vào tường	m2	59,614
31	Sơn nước tường	m2	59,614
32	Cung cấp, lắp dựng vách nhôm hệ 1000 trên kính trắng 8mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	7,581
33	Cung cấp, lắp dựng cửa đi lùa 1 cánh hệ 1000, trên kính trắng 8mm cường lực, dưới lá lamri hộp	m2	2,220
34	Cung cấp, lắp đặt phụ kiện cửa lùa, khóa	bộ	1,000
35	Dán decal trắng các vách kính và cửa	m2	17,927
36	Dán decal mờ các vách kính và cửa	m2	17,927
37	Sửa chữa bàn làm việc (cắt sửa bàn từ kích thước 1800x2000mm thành 1400x2000mm)	cái	2,000
38	Lắp đặt ổ cắm đôi 3 lỗ	cái	36,000
39	Lắp đặt hộp đế nổi	hộp	36,000
40	Lắp đặt dây điện 1x2,5mm2	m	60,000
41	Lắp đặt nẹp điện 3cm	m	18,700
42	Chuyển tủ, bàn làm việc, vật dụng từ phòng làm việc cũ sang phòng làm việc mới	công	5,000
43	Chuyển các thiết bị, vật dụng phòng đọc lam cũ sang phòng đọc lam mới	công	8,000



