

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa khu vực phòng máy gia tốc 1, 2 tại Khu Xạ trị gia tốc cơ sở 1

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa khu vực phòng máy gia tốc 1, 2 tại Khu Xạ trị gia tốc cơ sở 1”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)./.



GIÁM ĐỐC


* **Diệp Bảo Tuấn**

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa chữa khu vực phòng máy gia tốc 1, 2 tại Khu Xạ trị gia tốc cơ sở 1

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 23 tháng 9 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	*Phòng nhân viên		
1	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	32,740
2	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	32,740
3	Sơn nước tường	m2	32,740
4	Lắp đặt bóng đèn lon 12W thay cho bóng cũ	bóng	1,000
5	Bóc xếp phế thải, vận chuyển tới bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
	*Kho		
6	Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi	m2	9,570
7	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao 600x600mm	m2	9,570
8	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	3,720
9	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	3,720
10	Sơn nước tường	m2	3,720
	*Phòng điều khiển		
11	Lắp mới bảng thông báo mica, kt: 900x1200mm	cái	1,000
12	Vệ sinh dàn bàn điều khiển	công	2,000
13	Dán mới decal dàn bàn điều khiển	m2	50,000
	*Phòng đệm		
14	Phá dỡ nền gạch cũ 400x400mm	m2	30,680
15	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,920
16	Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi	m2	26,680
17	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	32,560
18	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	32,560
19	Sơn nước tường	m2	32,560
20	Sơn nước trần	m2	24,880
21	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao	m2	24,880
22	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao 600x600mm	m2	1,800
23	Láng vữa tạo phẳng nền VM75	m2	30,680
24	Lát mới nền gạch ceramic 600x600mm, VM75	m2	30,680
25	Khoét lỗ tấm thạch cao để lắp bổ sung đèn	công	1,000
26	Lắp đặt mới đèn lon 12W	bộ	8,000
27	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2	m	40,000
28	Lắp đặt ống ruột gà, đường kính 20mm	m	20,000
29	Hót dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	2,000
30	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ	xe	2,000

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	bằng xe ba gác		
	*Sảnh đệm xạ 1		
31	Tháo dỡ bóng đèn lon bị hư	bóng	3,000
32	Phá dỡ nền gạch cũ 400x400mm	m2	13,440
33	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,403
34	Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi	m2	13,440
35	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	18,920
36	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	18,920
37	Sơn nước tường	m2	18,920
38	Sơn nước trần	m2	13,440
39	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao	m2	13,440
40	Láng vữa tạo phẳng nền VM75	m2	13,440
41	Lát mới nền gạch ceramic 600x600mm, VM75	m2	13,440
42	Lắp đặt bóng đèn lon 12W thay cho bóng cũ	bóng	3,000
43	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
44	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	1,000
	*Sảnh đệm xạ 2		
45	Tháo dỡ bóng đèn lon bị hư	bóng	3,000
46	Phá dỡ nền gạch cũ 400x400mm	m2	13,440
47	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,403
48	Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi	m2	13,440
49	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	18,920
50	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	18,920
51	Sơn nước tường	m2	18,920
52	Sơn nước trần	m2	13,440
53	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao	m2	13,440
54	Láng vữa tạo phẳng nền VM75	m2	13,440
55	Lát mới nền gạch ceramic 600x600mm, VM75	m2	13,440
56	Lắp đặt bóng đèn lon 12W thay cho bóng cũ	bóng	3,000
57	Lắp đặt nẹp nhựa 10cm để đi gọn lại đường dây điện hiện hữu	m	9,000
58	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
59	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	1,000
	*Phòng xạ trị 1		
60	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thi công	công	2,000
61	Cắt tấm thạch cao để thi công thay phần trần bị hư	m	10,000
62	Tháo dỡ bóng đèn lon, đèn mắt ếch bị hư	bóng	9,000
63	Thi công trần thạch cao khung chìm thay cho trần cũ bị hư	m2	5,000



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
64	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - trần	m2	5,000
65	Sơn nước trần	m2	5,000
66	Khoét lỗ tấm thạch cao chìm để lắp bổ sung đèn	công	2,000
67	Lắp đặt bóng đèn lon 12W thay cho bóng cũ	bóng	1,000
68	Lắp đặt bóng đèn mắt ếch thay cho bóng cũ	bóng	8,000
69	Lắp đặt mới đèn lon 12W	bộ	6,000
70	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2	m	30,000
71	Lắp đặt ống ruột gà, đường kính 20mm	m	15,000
72	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
73	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	0,500
	*Phòng xạ trị 2		
74	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thi công	công	2,000
75	Cắt tấm thạch cao để thi công thay phần trần bị hư	m	13,600
76	Tháo dỡ bóng đèn lon, đèn mắt ếch bị hư	bóng	13,000
77	Thi công trần thạch cao khung chìm thay cho trần cũ bị hư	m2	11,200
78	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - trần	m2	11,200
79	Sơn nước trần	m2	11,200
80	Khoét lỗ tấm thạch cao chìm để lắp bổ sung đèn	công	2,000
81	Lắp đặt bóng đèn lon 12W thay cho bóng cũ	bóng	4,000
82	Lắp đặt bóng đèn mắt ếch thay cho bóng cũ	bóng	8,000
83	Lắp đặt mới đèn lon 12W	bộ	6,000
84	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2	m	30,000
85	Lắp đặt ống ruột gà, đường kính 20mm	m	15,000
86	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
87	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	0,500