

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa Khoa Vận hành máy xạ cơ sở 1

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa Khoa Vận hành máy xạ cơ sở 1”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.



GIÁM ĐỐC


*** Diệp Bảo Tuấn**

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:
Sửa chữa Khoa Vận hành máy xạ cơ sở 1

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 06 tháng 10 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	*Khu vực Thang bộ 3 (trục 4-5/A)		
1	Tháo dỡ khung cửa trượt tại vị trí lối đi tầng hầm vận chuyển xuống bãi tập kết	công	1,000
2	Tháo dỡ đèn 1,2m cũ (bao gồm lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo để thi công)	bộ	1,000
3	Tháo bỏ lớp decal cũ	m2	1,440
4	Vệ sinh kính sau khi tháo decal cũ	m2	1,440
5	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	66,890
6	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	66,890
7	Sơn nước tường	m2	66,890
8	Lắp đặt đèn máng đôi 2x1.2m, 60W thay cho đèn cũ	bộ	1,000
9	Lắp đặt nẹp nhựa 10cm để đi gọn lại đường dây điện hiện hữu	m	9,000
10	Dán decal trắng kính cửa đi	m2	1,440
11	Dán decal mờ kính cửa đi	m2	1,440
	*Khu vực Thang bộ 1 (trục 1-2/B-C)		
12	Tháo dỡ đèn 1,2m cũ (bao gồm lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo để thi công)	bộ	1,000
13	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	78,800
14	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	78,800
15	Sơn nước tường	m2	78,800
16	Lắp đặt đèn máng đôi 2x1.2m, 60W thay cho đèn cũ	bộ	1,000
17	Lắp đặt nẹp nhựa 10cm để đi gọn lại đường dây điện hiện hữu	m	21,600
	*Khu vực đội		
18	Tháo dỡ cửa	m2	3,520
19	Tháo dỡ bóng đèn lon bị hư	bóng	3,000
20	Phá dỡ nền gạch cũ 400x400mm	m2	58,680
21	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	1,760
22	Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi	m2	59,640
23	Tháo bỏ lớp decal cũ	m2	12,190
24	Vệ sinh kính sau khi tháo decal cũ	m2	12,190
25	Vệ sinh lớp sơn cũ	m2	73,170
26	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	73,170
27	Sơn nước tường	m2	73,170
28	Sơn nước trần	m2	54,240



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
29	Dán decal trắng kính vách kính	m2	12,190
30	Dán decal mờ kính vách kính	m2	12,190
31	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao	m2	54,240
32	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao 600x600mm	m2	5,400
33	Láng vữa tạo phẳng nền VM75	m2	58,680
34	Lát mới nền gạch ceramic 600x600mm, VM75	m2	58,680
35	Khoét lỗ tấm thạch cao để lắp bổ sung đèn	công	1,000
36	Lắp đặt bóng đèn lon 12W thay cho bóng cũ	bóng	3,000
37	Lắp đặt mới đèn lon 12W	bộ	7,000
38	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2	m	60,000
39	Lắp đặt ống ruột gà, đường kính 20mm	m	30,000
40	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	4,000
41	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	3,000

