

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa Khoa Y học hạt nhân, Khoa Giải phẫu bệnh và Khoa Gây mê hồi sức cơ sở 2

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa Khoa Y học hạt nhân, Khoa Giải phẫu bệnh và Khoa Gây mê hồi sức cơ sở 2”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 10 năm 2025.


Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.



GIÁM ĐỐC


* **Diệp Bảo Tuấn**

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:
Sửa chữa Khoa Y học hạt nhân, Khoa Giải phẫu bệnh và Khoa Gây
mê hồi sức cơ sở 2

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 06 tháng 10 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	1/. KHOA Y HỌC HẠT NHÂN		
	*Đi dây điện nguồn cho phòng máy spect		
1	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	36,000
2	Lắp đặt tủ điện 200x300mm	hộp	1,000
3	Lắp đặt đầu cosse 2	cái	10,000
4	Lắp đặt đầu cosse 4	cái	10,000
5	Lắp đặt nẹp điện 5cm	m	11,900
6	Lắp đặt ống ruột gà đường kính 25mm	m	50,000
7	Lắp đặt dây đơn 10mm2	m	220,000
8	Lắp đặt MCCB 3P-100A (Schneider)	cái	2,000
9	Khoan trần treo bát đỡ dây điện	gói	1,000
10	Cung cấp, lắp đặt ty treo 6mm dài 1,2m	cây	35,000
11	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao	m2	36,000
	*Chống thấm tường nhà vệ sinh nhân viên		
12	Tháo dỡ gạch ốp tường	m2	0,900
13	Phá lớp vữa trát tường tới ống nước âm tường	m2	0,900
14	Cắt đường ống âm bị bể và thay mới ống PPR D20	gói	1,000
15	Trát lại tường sau khi thay ống nước, VM75	m2	0,900
16	Ốp lại gạch tường 300x600 VM75	m2	0,900
17	Hốt dọn xà bần, vận chuyển xuống bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
18	Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe ba gác	chuyên	0,500
	*Chống thấm trần phòng khám 2		
19	Tháo dỡ gạch ốp tường nhà vệ sinh công cộng tầng 1	m2	1,440
20	Phá lớp vữa trát tường tới ống nước âm tường	m2	1,440
21	Cắt đường ống âm bị bể và thay mới ống PPR D20	gói	1,000
22	Trát lại tường sau khi thay ống nước, VM75	m2	1,440
23	Ốp lại gạch tường 300x600 VM75	m2	1,440
24	Hốt dọn xà bần, vận chuyển xuống bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
25	Vận chuyển xà bần đi đổ bằng xe ba gác	chuyên	0,500
	2/. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH		
26	Sửa chữa chậu rửa phòng hóa mô miễn dịch (thay bộ xả)	cái	1,000
	*Chuyển dọn đồ (tủ, bàn, ghế chờ khám, lam, Blook) từ cơ sở 1 sang cơ sở 2		

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
27	Bốc xếp đồ (tủ, bàn, ghế chờ khám...) lên xe	công	24,000
28	Chuyển đồ (tủ, bàn, ghế chờ khám...) từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 bằng xe tải	chuyển	8,000
29	Bốc xếp đồ (tủ, bàn, ghế chờ khám) xuống xe và vận chuyển vô vị trí mới	công	24,000
	*Lắp đặt chậu rửa phòng sinh học phân tử (đi đường cấp, thoát nước)		
30	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 21mm	100m	0,080
31	Lắp đặt cút nhựa đường kính cút 21mm	cái	6,000
32	Lắp đặt van đường kính van 21mm	cái	2,000
33	Lắp đặt nối nhựa răng ngoài đường kính 21mm	cái	1,000
34	Lắp đặt nối nhựa răng trong đường kính 21mm	cái	1,000
35	Lắp đặt tê nhựa đường kính tê 21mm	cái	2,000
36	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 42mm	100m	0,080
37	Lắp đặt cút lồi nhựa đường kính cút 42mm	cái	6,000
38	Lắp đặt tê nhựa đường kính tê 42mm	cái	2,000
39	Lắp đặt nối nhựa đường kính nối 42/34mm	cái	1,000
40	Lắp đặt mối romine	bộ	1,000
41	Bơm keo liên kết mặt kính với khung inox	gói	1,000
	3/. KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC		
42	Thông nghẹt nhà vệ sinh nữ	công	1,000
	*Lắp đặt bồn rửa tiệt trùng tầng 2 (đi đường ống cấp, xả cho bồn rửa)		
43	Lắp đặt ống nhựa D21mm	100m	0,040
44	Lắp đặt cút răng trong D21mm	cái	2,000
45	Lắp đặt cút nhựa D21mm	cái	4,000
46	Lắp đặt dây cấp 40cm	sợi	1,000
47	Lắp đặt ống nhựa, D42mm	100m	0,040
48	Lắp đặt cút lồi nhựa đường kính cút 42mm	cái	4,000
	*Thay kính cửa nhà vệ sinh khu ICU ngoại		
49	Cung cấp, lắp dựng kính 5mm cường lực+ film sữa 1.14 + 5mm cường lực	m2	1,273
50	Cung cấp, lắp các phụ kiện cửa kính: bản lề, ron hít, ron lá, khóa vận, tay nắm...	bộ	1,000
	*Thay kính cửa đi nhà vệ sinh nhân viên tầng 1		
51	Cung cấp, lắp dựng kính 5mm cường lực+ film sữa 1.14 + 5mm cường lực	m2	1,273
52	Cung cấp, lắp các phụ kiện cửa kính: bản lề, ron hít, ron lá, khóa vận, tay nắm...	bộ	1,000

