

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa Khoa Điều trị tổng hợp và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 1

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa Khoa Điều trị tổng hợp và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 1”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.

**GIÁM ĐỐC**

Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa chữa Khoa Điều trị tổng hợp và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 1

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 18 tháng 11 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	1/. KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP		
1	Sửa chữa cửa bật quây nhận bệnh tầng 7 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (thay bản lề)	cái	1,000
2	Sửa chữa lavabo nhà vệ sinh nhân viên nam tầng 7 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (tháo gỡ bộ xả, thông nghẹt đường ống thoát, lắp lại bộ xả)	gói	1,000
3	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh nhân viên tầng 5 (nam, nữ) (thay ổ khóa cửa)	cái	2,000
4	Chuyển dọn vật dụng trong khoa ở tầng 5 khu 47 Nguyễn Huy Lượng	công	3,000
5	Sửa chữa tủ inox mặt đá (hàn gia cố, thay tay cầm, khóa)	cái	1,000
6	Tháo gỡ rèm che tầng 2 ở khu E sang lắp lại rèm ở tầng 5 khu 47 Nguyễn Huy Lượng	gói	1,000
7	Chuyển dọn vật dụng từ tầng 2 khu E sang tầng 5 khu 47 Nguyễn Huy Lượng	công	8,000
8	Sửa chữa lavabo phòng 704 (thay bộ xả)	cái	1,000
	*Lắp đặt bồn rửa tay tiết trùng ở tầng 5 khu 47 Nguyễn Huy Lượng (chuyển bồn rửa tầng 4 khu E sang tầng 5 khu 47 Nguyễn Huy Lượng - đi đường nước cấp, thoát cho chậu rửa)		
9	Đục lỗ tường để đi đường ống nước cấp, xả, trám vữa hoàn thiện lỗ tường sau khi đặt ống và vệ sinh	bộ	1,000
10	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 21mm	100m	0,060
11	Lắp đặt cút nhựa đường kính cút 21mm	cái	6,000
12	Lắp đặt van đường kính van 21mm	cái	2,000
13	Lắp đặt tê nhựa đường kính tê 21mm	cái	2,000
14	Lắp đặt nối nhựa răng trong đường kính 21mm	cái	2,000
15	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 49mm	100m	0,080
16	Lắp đặt cút lồi nhựa đường kính cút 49mm	cái	6,000



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
17	Lắp đặt cút nhựa đường kính cút 49mm	cái	1,000
18	Lắp đặt tê nhựa đường kính cút 49mm	cái	1,000
	*Thay gạch nền phòng 705		
19	Tháo dỡ gạch lát nền 600x600 bị bong tróc	m2	2,880
20	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,144
21	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	2,880
22	Lát mới gạch nền 600x600, VM75	m2	2,880
23	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	2/. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ		
	*Tháo gỡ chì cửa đi + vách phòng chụp X.Quang khu D (02 phòng)		
24	Tháo dỡ tấm ván gỗ ốp vào khung sắt	m2	180,720
25	Tháo dỡ tấm chì	m2	180,720
26	Tháo dỡ khung xương thép	m2	180,720
27	Dọn ván ốp, khung sắt, chuyển chì về kho tạm	công	12,000
28	Chuyển ván đi bỏ bằng xe ba gác	xe	2,000
	*Tháo gỡ chì cửa đi + vách buồng chụp nhũ ảnh khu D		
29	Tháo dỡ tấm ván gỗ ốp vào khung sắt	m2	86,100
30	Tháo dỡ tấm chì	m2	86,100
31	Tháo dỡ khung xương thép	m2	86,100
32	Dọn ván ốp, khung sắt, chuyển chì về kho tạm	công	16,000
33	Chuyển ván đi bỏ bằng xe ba gác	xe	3,000
	*Tháo gỡ chì cửa đi + vách khoa Y học hạt nhân tầng 1 khu D		
34	Tháo dỡ tấm ván gỗ ốp vào khung sắt	m2	244,350
35	Tháo dỡ tấm chì	m2	244,350
36	Tháo dỡ khung xương thép	m2	244,350
37	Dọn ván ốp, khung sắt, chuyển chì về kho tạm	công	20,000
38	Chuyển ván đi bỏ bằng xe ba gác	xe	2,000

