

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa các khoa phòng cơ sở 2 tháng 10 năm 2025

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa các khoa phòng cơ sở 2 tháng 10 năm 2025”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.

 **GIÁM ĐỐC**

Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa chữa các khoa phòng cơ sở 2 tháng 10 năm 2025

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 13 tháng 11 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	1/. KHOA NỘI SOI - SIÊU ÂM		
1	Sửa chữa bàn làm việc phòng siêu âm 23 (thay đường ray, gia cố lại bàn)	cái	1,000
2	Thông nghẹt nhà vệ sinh nam, nữ	công	2,000
	*Sửa chữa bồn cầu nhà vệ sinh bệnh nhân nam công cộng		
3	Tháo gỡ bồn cầu	bộ	2,000
4	Chỉnh lại ống thoát nước bồn cầu	công	1,000
5	Lắp đặt lại bồn cầu	bộ	2,000
	2/. KHOA CẤP CỨU		
6	Sửa chữa quầy nhận bệnh (thay đường ray hộc kéo)	cái	1,000
7	Tháo gỡ lavabo phòng siêu âm tim 27, 28 bít lại đường ống cấp, thoát	bộ	2,000
	*Thay tấm trần thạch cao các phòng bệnh tầng 2A - 15 phòng		
8	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	79,200
9	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	79,200
10	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	4,000
11	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	2,000
	*Đi lại đường dây thấp sáng phòng siêu âm 27, 28		
12	Lắp đặt dây điện 1x1,5mm2	m	50,000
13	Lắp đặt hộp đế nổi, công tắc, mặt công tắc	cái	2,000
14	Lắp đặt nẹp điện 2cm	m	15,300
	3/. KHOA GAN - LỒNG NGỰC		
15	Sửa chữa bàn làm việc phòng hành chính (thay đường ray, ổ khóa)	cái	1,000
16	Sửa chữa bàn làm việc phòng bác sĩ trưởng khoa (thay đường ray, ổ khóa)	cái	1,000
	*Lắp đặt lavabo rửa tay phòng rửa dụng cụ		

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	(đi đường nước cấp, xả cho lavabo, chậu lavabo VTA)		
17	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 21mm	100m	0,020
18	Lắp đặt cút nhựa đường kính cút 21mm	cái	2,000
19	Lắp đặt van đường kính van 21mm	cái	1,000
20	Lắp đặt nối nhựa răng ngoài đường kính 21mm	cái	1,000
21	Lắp đặt nối nhựa răng trong đường kính 21mm	cái	1,000
22	Lắp đặt mới romine	bộ	1,000
23	Lắp đặt ống nhựa, đường kính ống 34mm	100m	0,020
24	Lắp đặt cút lõi nhựa, đường kính 34mm	cái	4,000
25	Lắp đặt lavabo (chậu lavabo VTA)	bộ	1,000
26	Lắp đặt móc đóng ống đường kính 21mm	cái	3,000
27	Lắp đặt cút lõi nhựa, đường kính 34mm	cái	3,000
	*Thay tấm trần thạch cao phòng xử lý dụng cụ, hành lang		
	**Phòng xử lý dụng cụ		
28	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	16,560
29	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	16,560
30	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	0,500
	**Hành lang		
31	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	50,400
32	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	50,400
33	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,500
	**Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ		
34	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	2,000
	4/. KHOA KHÁM BỆNH		
35	Sửa chữa bàn làm việc phòng 11 khu tầm soát (thay đường ray)	cái	1,000
36	Thông nghẹt nhà vệ sinh khu tầm soát ung thư	công	1,000
37	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng nữ khu tầm soát	công	1,000
	5/. KHOA Y HỌC HẠT NHÂN		

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
38	Sửa chữa kệ sắt lắp ráp phòng bác sĩ (sửa kệ sắt kt: 1800x2400x600mm thành 02 kệ kt: 900x2400x600mm)	gói	1,000
39	Lắp kệ gỗ để hồ sơ kt: 500x2000x450mm (VTA)	cái	2,000
40	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng	công	2,000
	6/. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN		
41	Sửa chữa bàn làm việc phòng hành chính (thay đường ray, ổ khóa)	cái	4,000
42	Sửa chữa bình đựng dung dịch rửa tay nhanh (hàn lại bình)	cái	2,000
	7/. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH		
43	Sửa chữa băng ghế chờ khám bệnh (hàn gia cố, sơn dầu)	băng	5,000
	8/. KHOA DƯỢC		
44	Thông nghẹt nhà vệ sinh nhân viên nữ	công	1,000
	9/. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH		
45	Lắp tranh treo tường (VTA)	tấm	12,000
46	Sửa chữa chậu rửa dụng cụ (thay bộ xả)	cái	1,000
	10/. KHOA DINH DƯỠNG		
47	Lắp tranh treo tường (VTA)	tấm	10,000
	*Chuyển bàn làm việc từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 - 02 bàn		
48	Bốc xếp bàn làm việc từ cơ sở 1 lên xe và bốc xếp xuống xe và vận chuyển vô vị trí mới tại cơ sở 2	công	2,000
49	Chuyển bàn làm việc từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 bằng xe ba gác	xe	1,000
	*Sửa chữa bàn làm việc bằng gỗ ghép (từ cơ sở 1 chuyển qua cơ sở 2) kt: 700x1400x780mm - 02 cái: cạo sơn cũ, sơn PU mới, thay đường ray, ổ khóa, tay cầm		
50	Cạo bỏ lớp sơn PU cũ	m2	12,880
51	Sơn PU ván gỗ	m2	12,880
52	Thay đường ray, ổ khóa, tay cầm bàn làm việc	cái	2,000
	11/. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ		
53	Treo cờ phướn sảnh tầng 1 (VTA)	gói	1,000
54	Lắp đặt dây cảnh báo phục vụ lễ hội	cuộn	5,000

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	*Chống thấm ở hội trường đa năng		
55	Đục lớp hồ cán sàn bị thấm	m2	2,000
56	Vệ sinh bề mặt sàn bị thấm	m2	2,000
57	Quét dung dịch sika chống thấm sàn bị thấm	m2	2,000
58	Láng vữa tạo dốc, chiều dày 3cm, vữa XM M75, PCB40	m2	2,000
59	Hốt dọn xà bần, vận chuyển xà bần xuống bãi tập kết	công	1,000
	12/. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI		
60	Sơn chữ mặt sau và dán decal chữ + số cho xe lăn	xe	50,000
61	Cung cấp, lắp đặt tấm gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine cho tủ đựng vật dụng, kt: 360x500mm	tấm	28,000
62	Cung cấp, lắp đặt tấm gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine cho kệ bệnh nhân khai báo ở tầng 1, kt: 400x800mm	tấm	4,000
63	Cung cấp, lắp đặt bảng hướng dẫn (chân bằng sắt, mặt trên ốp tấm alu, kt: 300x500), kt: 500x1000mm	cái	4,000
64	Dán decal bảng hướng dẫn, kt: 300x500mm	tấm	8,000
	*Chuyển đồ từ cơ sở 1 sang cơ sở 2		
65	Bốc xếp đồ vật dụng từ cơ sở 1 lên xe	công	3,000
66	Chuyển đồ vật dụng cơ sở 1 sang cơ sở 2 bằng xe tải	chuyển	2,000
67	Bốc xếp đồ vật dụng xuống xe và vận chuyển vô vị trí mới tại cơ sở 2	công	3,000
	*Lắp đèn cho kho để đồ ở tầng hầm B2		
68	Lắp đặt dây điện 1x1,5mm ²	m	70,000
69	Lắp đặt hộp đế nổi, công tắc, mặt công tắc	cái	1,000
70	Lắp đặt nẹp điện 3cm	m	30,600
71	Lắp đặt đèn led dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng	bộ	6,000
	*Sơn + dán decal bàn khai báo ở sảnh tầng 1, kt: (D400-D600)x1000mm - 04 cái		
72	Cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong	m2	1,633
73	Sơn mới bàn khai báo	m2	1,633
74	Dán decal bàn khai báo	cái	4,000



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	13/. PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ		
75	Lắp bát khóa cho cửa kho	bộ	2,000
	14/. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN		
76	Sửa bàn làm việc tầng 3A (thay đường ray)	cái	2,000

