

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa nhỏ Khoa Giải phẫu bệnh và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 2

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa nhỏ Khoa Giải phẫu bệnh và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 2”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 01 năm 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.

GIÁM ĐỐC



Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Sửa chữa nhỏ Khoa Giải phẫu bệnh và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 2

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 31 tháng 12 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	1/. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH		
1	Sửa chữa bàn làm việc phòng hành chính (thay đường ray)	cái	1,000
	*Thay đường ống thoát nước chậu rửa		
2	Tháo dỡ bộ xả chậu rửa	bộ	1,000
3	Thay mới bộ xả chậu rửa	cái	1,000
4	Lắp đặt ống nhựa đường kính ống 49mm	100m	0,040
5	Lắp đặt nút lờ nhựa đường kính nút 49mm	cái	4,000
6	Lắp đặt tê nhựa đường kính tê 49mm	cái	1,000
7	Lắp đặt răng trong nhựa đường kính 49mm	cái	1,000
	*Thay tấm trần thạch cao phòng bác sĩ trưởng khoa		
8	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	17,640
9	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	17,640
10	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
11	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	0,500
	2/. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ		
12	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng nam + nữ, tầng 1	công	2,000
13	Sửa chữa chân sắt để tấm phong (hàn gia cố)	cái	13,000
14	Sửa chữa cửa hội trường D tầng hầm B1 khu xạ trị (thay ổ khóa)	cái	1,000
15	Chuyển bàn cho tổ phục hồi chức năng (lấy bàn ở khu FM chuyển đến tầng 3A) - 03 cái	công	2,000
16	Sửa chữa tấm lót chống trượt lối đi vào nhà xe tầng hầm B1, kt: 1,0x10,0m -3 tấm (tháo tấm chống trượt bị lệch, lắp lại)	m2	30,000
17	Tháo dỡ tấm phong ở sảnh tầng 1, kt: 3500x5000mm	công	2,000
18	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng 1 (tháo gỡ tấm trần tầng hầm, thông nghẹt đường ống, lắp lại tấm trần)	công	3,000
19	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng 2	công	1,000
20	Tháo gỡ chữ mica tầng 4A	công	1,000
21	Dán lại tấm vinyl phòng bệnh tầng 4A	phòng	2,000

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
22	Lắp tấm phong ở hội trường đa năng (VTA)	gói	1,000
23	Lắp tấm phong ở sảnh tầng 1 (VTA)	gói	1,000
24	Cung cấp, lắp đặt kính soi phòng hội ung thư Việt Nam, kt: 450x600mm	cái	1,000
25	Gia công, lắp đặt chân đế treo cờ bằng inox	cái	16,000
26	Cung cấp, lắp đặt thanh treo cờ bằng ống nhựa trắng D20mm, l=1m	cây	16,000
27	Lắp tấm bằng ron sảnh tầng 1 - phòng tiếp dân (VTA)	gói	1,000
28	Dán lại đá hoa cương bồn bông tầng 4	m2	5,400
	*Chuyển băng ghế từ cơ sở 2 sang cơ sở 1 bằng xe tải - 40 ghế		
29	Lấy băng ghế ở tầng hầm B1 cơ sở 2 chuyển lên xe	công	3,000
30	Chuyển băng ghế từ cơ sở 2 sang cơ sở 1 bằng xe tải	chuyển	2,000
31	Chuyển băng ghế từ xe lên tầng 2 khu 47 Nguyễn Huy Lượng	công	3,000
32	Dọn băng ghế cũ từ tầng 2 khu 47 Nguyễn Huy Lượng xuống sảnh chờ khám	công	2,000
	*Sửa chữa khung sắt lắp tấm phong tầng hầm B1		
33	Cắt khung sắt ở tầng 3 và chuyển xuống tầng hầm B1, kt: 4000x6000mm	công	1,000
34	Sửa khung sắt kt: 4000x6000mm thành khung sắt kt: 3500x5000mm	gói	1,000
	*Lăn lại sơn nước vách quây nhận bệnh tầng 4A		
35	Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường	m2	12,250
36	Bả bằng bột bả vào tường	m2	12,250
37	Sơn nước tường	m2	12,250
	*Lắp đặt quạt hút phòng nhận đồ giặt - 02 cái (quạt hút VTA)		
38	Đục tường để lắp quạt hút	m2	0,320
39	Gia công lắp dựng khung gỗ để lắp quạt, kt: 300x300x200x20	cái	2,000
40	Xây chèn lắp đặt khung gỗ, gạch 4x8x18, VM75	m3	0,028
41	Trát tường xây chèn, VM75	m	2,400
42	Bả bằng bột bả vào tường	m2	0,760
43	Sơn nước tường	m2	0,760
44	Lắp đặt quạt vào khung gỗ	cái	2,000
45	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2	m	40,000
46	Lắp đặt nẹp điện 3cm	m	8,500
47	Lắp đặt hộp đế nổi, công tắc, mặt công tắc	cái	2,000
48	Hốt dọn xà bần, vận chuyển xuống bãi tập	công	1,000

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	kết và vệ sinh		
	*Thay dây cáp cột cờ - 04 dây		
49	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo để thi công	công	1,000
50	Thay dây cáp kéo cờ	m	80,000
	*Sửa chữa khung sắt + lắp tấm phong ở hành lang tầng hầm B1 (tấm phong VTA)		
51	Sửa chữa khung sắt (hàn nối thêm cho khung sắt cũ kt: 2500x3500mm thành khung mới kt: 3000x5000mm)	gói	1,000
52	Lắp tấm phong vô khung sắt	cái	1,000
	*Thay gạch nền tầng 3 trước nhà vệ sinh công cộng		
53	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bong tróc	m2	5,120
54	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,256
55	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	5,120
56	Lát lại gạch nền 800x800, VM75 (tận dụng gạch cũ)	m2	2,560
57	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	2,560
58	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Lát lại gạch nền tầng 2 khu nhà quản		
59	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bong tróc	m2	11,520
60	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,576
61	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	11,520
62	Lát lại gạch nền 800x800, VM75 (tận dụng gạch cũ)	m2	6,400
63	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	5,120
64	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Lát lại gạch nền hành lang tầng 3 trước Khoa Dinh dưỡng		
65	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bong tróc	m2	5,120
66	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,256
67	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	5,120
68	Lát lại gạch nền 800x800, VM75 (tận dụng gạch cũ)	m2	3,840
69	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	1,280
70	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Lát lại gạch nền trước nhà vệ sinh công cộng tầng 1		
71	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bong tróc	m2	6,400
72	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,320
73	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	6,400
74	Lát lại gạch nền 800x800, VM75 (tận dụng gạch cũ)	m2	2,560
75	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	3,840
76	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Lát lại gạch nền hành lang tầng 1 trước		

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	Khoa Chẩn đoán hình ảnh		
77	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bong tróc	m2	2,560
78	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,128
79	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	2,560
80	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	2,560
81	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Lát lại gạch nền đường vô Khoa Chăm sóc giảm nhẹ		
82	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bong tróc	m2	3,840
83	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,192
84	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	3,840
85	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	3,840
86	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Chống thấm khu ICU tầng 1		
	**Chống thấm nền		
87	Cắt đá lát nền, đục nền tạo rãnh thoát nước, kt: 8000x150x50mm	m	8,000
88	Láng vữa tạo dốc thoát nước về phễu thu VM75	m2	1,200
89	Quét chống thấm rãnh thoát nước	m2	1,200
	**Chống thấm vách kính		
90	Láng sika tạo dốc thoát nước dày 60mm	m2	4,000
91	Cạo bỏ lớp keo cũ của khung nhôm kính kt: 1400x3000mm - 14 khung; 1200x3000mm - 6 khung	công	2,000
92	Bơm mới keo khung nhôm kính kt: 1400x3000mm - 14 khung; 1200x3000mm - 6 khung	gói	1,000
	*Dán lại decal vách kính khu ICU tầng 1		
93	Tháo bỏ decal cũ, vệ sinh kính để dán decal	m2	80,400
94	Dán decal mờ các vách kính và cửa	m2	80,400

