

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Gói thầu: Sửa chữa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Y học hạt nhân và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 2**

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Y học hạt nhân và Phòng Hành chính quản trị cơ sở 2”.


Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2026.

Trân trọng./ 

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.



**GIÁM ĐỐC**

**Điệp Bảo Tuấn**

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

**DANH MỤC GÓI THẦU:**  
**Sửa chữa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Y học hạt nhân và Phòng**  
**Hành chính quản trị cơ sở 2**

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 22 tháng 01 năm 2026)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	<b>1/. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH</b>		
	*Thay tấm trần phòng trực nhân viên nam, nữ		
	**Phòng trực nhân viên nam		
1	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	23,400
2	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	23,400
3	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
	**Phòng trực nhân viên nữ		
4	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	17,640
5	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	17,640
6	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
	**Vận chuyển phế thải đi đổ		
7	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	1,000
	<b>2/. KHOA Y HỌC HẠT NHÂN</b>		
8	Thay kính mặt bàn làm việc bằng kính cường lực 10mm mài bóng cạnh	m2	2,000
9	Sửa chữa cửa kính nhà vệ sinh công cộng (thay bản lề, ron hít, ron lá)	cái	1,000
	*Thay tấm trần hành lang phòng máy Spect/CT		
10	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m2	46,800
11	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	46,800
12	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	2,000
13	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	1,000
	*Chống thấm sảnh chờ khám bệnh		
14	Tháo dỡ gạch ốp tường nhà vệ sinh công cộng tầng 1	m2	1,080
15	Phá lớp vữa trát tường	m2	1,080
16	Sửa chữa đường ống cấp âm tường bị bể (cắt ống cũ, thay ống mới)	gói	1,000
17	Ốp lại gạch tường 300x600 VM75	m2	1,080
18	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	*Thay kính cửa nhà vệ sinh công cộng		

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
19	Cung cấp, lắp dựng kính 5mm cường lực+ film sữa 1.14 + 5mm cường lực	m2	1,273
20	Cung cấp, lắp các phụ kiện của cửa kính: bản lề, ron hít, ron lá, khóa vận, tay nắm...	bộ	1,000
	<b>3/. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ</b>		
21	Sửa chữa bộ rửa tay khu hóa trị tầng 2, kt: 800x2600mm (lắp thêm eke đỡ bộ rửa)	gói	1,000
22	Lắp tấm phong ở sảnh tầng 1 (VTA) - 4 khung	gói	1,000
23	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng hầm B1	công	1,000
24	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng 2	công	1,000
25	Sửa chữa khung sắt lắp tấm phong tầng 3 (tháo gỡ khung sắt tầng hầm B1 kt: 2950x5000mm, cắt chuyển lên tầng 3, hàn lại khung sắt ở tầng 3 kt: 2950x5500mm)	gói	1,000
26	Lắp tấm phong ở tầng 3 (VTA)	gói	1,000
27	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng 1	công	1,000
28	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh tầng 3A (thay bản lề, ron hít, ron lá)	cái	1,000
29	Sửa chữa cửa nhà vệ sinh tầng 2 (thay bản lề, ron hít, ron lá)	cái	1,000
30	Sửa cửa nhà vệ sinh nam nhân viên tầng 3 khu hội trường (thay bản lề, ron hít, ron lá)	cái	1,000
	*Cắt lỗ trần thạch cao để vệ sinh máy lạnh ở tầng 9A, 1A, 9B, 6B, 3B, 1B		
	**Tầng 9A		
31	Cắt tấm thạch cao để làm ô thăm trần nổi	m	12,000
32	Làm ô thăm trần nổi bằng T nhôm, KT: 600x600	ô	5,000
	**Tầng 1A		
33	Cắt tấm thạch cao để làm ô thăm trần nổi	m	19,200
34	Làm ô thăm trần nổi bằng T nhôm, KT: 600x600	ô	8,000
	**Tầng 9B		
35	Cắt tấm thạch cao để làm ô thăm trần nổi	m	14,400
36	Làm ô thăm trần nổi bằng T nhôm, KT: 600x600	ô	6,000
	**Tầng 6B		
37	Cắt tấm thạch cao để làm ô thăm trần nổi	m	26,400
38	Làm ô thăm trần nổi bằng T nhôm, KT: 600x600	ô	11,000
	**Tầng 3B		
39	Cắt tấm thạch cao để làm ô thăm trần nổi	m	12,000
40	Làm ô thăm trần nổi bằng T nhôm, KT: 600x600	ô	5,000
	**Tầng 1B		



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
41	Cắt tấm thạch cao để làm ô thãm trần nổi	m	24,000
42	Làm ô thãm trần nổi bằng T nhôm, KT: 600x600	ô	10,000
	*Sửa chữa khung sắt + lắp tấm phong ở sảnh tầng 1 (tấm phong VTA)		
43	Chuyển khung sắt ở kho hầm B1 sang tầng 1, sửa chữa khung sắt (hàn nối thêm cho khung sắt cũ kt: 3000x5000mm thành khung mới kt: 3000x9500mm)	gói	1,000
44	Lắp tấm phong vô khung sắt và lắp khung sắt vô trị trí	cái	1,000
	*Lắp tấm phong ở tầng 3		
45	Cắt khung sắt ở kho kt: 3000x5000mm, chuyển lên tầng 3, hàn lại khung sắt	gói	1,000
46	Lắp tấm phong vô khung sắt và lắp khung sắt vô trị trí	cái	1,000
	*Sửa chữa khung sắt lắp tấm phong ở tầng 3		
47	Chuyển khung sắt ở sảnh tầng 3 ra ngoài, sửa chữa khung sắt (hàn nối thêm cho khung sắt cũ kt: 2700x5500mm thành khung mới kt: 3000x5500mm)	khung	2,000
48	Chuyển lại khung vô hội trường, lắp tấm phong vô khung sắt và lắp khung sắt vô trị trí	cái	2,000
	*Sửa chữa khung sắt lắp tấm phong tầng 4B		
49	Cắt khung sắt ở kho kt: 3000x5000mm, chuyển lên tầng 4B, hàn lại khung sắt kt: 4000x6000mm	gói	1,000
50	Lắp tấm phong vô khung sắt và lắp khung sắt vô trị trí	cái	1,000
	*Sửa chữa khung sắt lắp tấm phong hầm B1		
51	Cắt khung sắt ở tầng 3 chuyển xuống hầm, hàn nối lại khung sắt	gói	1,000
52	Lắp tấm phong vô khung sắt và lắp khung sắt vô trị trí	cái	1,000
	*Chống thấm kho ô xy trung tâm		
53	Đục lớp nền bê tông giáp tường, kt: 8000x200x50mm	m	8,000
54	Đục lớp hồ tô chân tường, kt: 8000x200x30mm	m	8,000
55	Quét sika chống thấm	m <sup>2</sup>	5,600
56	Xây gạch thẻ ốp chân tường, chặn nước cửa ra, vô, VM75	m <sup>3</sup>	0,190
57	Trát tường, VM75	m <sup>2</sup>	3,000
58	Hốt dọn phế thải, vệ sinh, vận chuyển phế thải xuống bãi tập kết	công	1,000
	*Thay tấm trần thạch cao ở hội trường		
59	Tháo dỡ tấm trần thạch cao	m <sup>2</sup>	16,200

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
60	Lắp đặt mới tấm trần thạch cao (VTA)	m2	16,200
61	Hốt dọn phế thải, vận chuyển phế thải đến bãi tập kết và vệ sinh	công	1,000
62	Vận chuyển các phế thải từ bãi tập kết đi đổ bằng xe ba gác	xe	0,500
	*Thay cửa kính nhà vệ sinh công cộng tầng 2A nữ		
63	Cung cấp, lắp dựng kính 5mm cường lực+ film sữa 1.14 + 5mm cường lực	m2	1,273
64	Cung cấp, lắp các phụ kiện của cửa kính: bản lề, ron hít, ron lá, khóa vận, tay nắm...	bộ	1,000
	*Thay kính cửa nhà vệ sinh công cộng nữ tầng hầm B1		
65	Cung cấp, lắp dựng kính 5mm cường lực+ film sữa 1.14 + 5mm cường lực	m2	1,273
66	Cung cấp, lắp các phụ kiện của cửa kính: bản lề, ron hít, ron lá, khóa vận, tay nắm...	bộ	1,000

