

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Sửa chữa các khoa, phòng cơ sở 2

Kính gửi: Các đơn vị/Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa các khoa, phòng cơ sở 2” theo nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thành phần hồ sơ:

- Báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành

3. Thông tin liên hệ:

- Họ tên: Đinh Văn Nghĩa
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0934097294
- Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Sửa chữa các khoa, phòng cơ sở 2” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN).



GIÁM ĐỐC

Điệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:
Gói thầu “Sửa chữa các khoa, phòng cơ sở 2”.

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 04 tháng 8 năm 2026)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	1/. KHOA NỘI TỔNG HỢP		
	*Sửa chữa bàn cầu nhà vệ sinh phòng 514		
1	Tháo gỡ bàn cầu	bộ	1,000
2	Chỉnh lại ống thoát nước bàn cầu, thông nghẹt bàn cầu	công	1,000
3	Lắp đặt lại bàn cầu và thay bộ xả	bộ	1,000
	*Sửa chữa lavabo phòng 513 (thay bát đỡ lavabo bị mục)		
4	Tháo dỡ lavabo	bộ	1,000
5	Thay bát đỡ lavabo	bộ	1,000
6	Lắp đặt lại lavabo	bộ	1,000
	2/. KHOA NỘI SOI, SIÊU ÂM		
7	Sửa chữa chân đế bảng hướng dẫn phòng nội soi (hàn gia cố)	cái	1,000
8	Sửa chữa bộ xả ngâm dụng cụ (thay chén xả inox)	cái	4,000
9	Sửa chữa hộc kéo quây nhận bệnh (thay đường ray)	cái	3,000
10	Sửa chữa bàn làm việc phòng siêu âm 3, 4 (thay đường ray)	cái	2,000
11	Sửa chữa bàn làm việc phòng siêu âm 23 (thay đường ray)	cái	1,000
	3/. KHOA NỘI PHỤ KHOA, PHỔI		
12	Chuyển đồ vật dụng trong khoa	công	5,000
13	Chuyển trả vật dụng về kho	công	4,000
14	Sửa chữa bàn làm việc phòng 22 (thay đường ray, ổ khóa)	cái	1,000
	4/. KHOA KHÁM BỆNH		
15	Sửa chữa bàn làm việc phòng 8 (thay đường ray + ổ khóa)	cái	1,000
	5/. KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ		
	*Thông nghẹt bồn tiểu nam nhà vệ sinh công cộng		
16	Tháo dỡ bồn tiểu	bộ	1,000
17	Thông nghẹt đường ống, thông nghẹt bồn tiểu	công	1,000

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
18	Lắp đặt lại bồn tiểu	bộ	1,000
	6/. KHOA NGOẠI NGỰC BỤNG		
19	Sửa chữa xe thay băng (thay ổ khóa, đường ray học kéo)	xe	2,000
20	Sửa chữa xe thay băng (hàn gia cố)	xe	1,000
	7/. KHOA NGOẠI ĐẦU CỔ, TAI MŨI HỌNG		
21	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng 723	công	1,000
	8/. KHOA NGOẠI TUYẾN VÚ		
22	Sửa chữa học kéo quây nhận bệnh (thay đường ray)	cái	3,000
	9/. KHOA NGOẠI ĐẦU CỔ, HÀM MẶT		
23	Thông nghẹt nhà vệ sinh phòng 908	công	1,000
24	Thông nghẹt nhà vệ sinh nhân viên nữ	công	1,000
	10/. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH		
25	Lắp đặt máng áo inox trong phòng X. Quang (máng áo 1,2m - 6 móc - 1 cái; máng áo 0,6m - 4 móc - 1 cái)	gói	1,000
	11/. KHOA KỸ THUẬT PHÓNG XẠ		
	*Sửa chữa cửa chì phòng máy khoa Chẩn đoán hình ảnh		
26	Gia cố chì khung bao cửa phòng X. Quang 5, 6, 7, 8, 10; kt: 1200x2200x200mm (ốp thêm 3 lớp chì khung bao + lắp thêm V4 gia cố khung, chì (VTA))	phòng	5,000
27	Gia cố chì khung bao cửa phòng CT; kt: 1200x2200x200mm (ốp thêm 3 lớp chì khung bao + lắp thêm V4 gia cố khung, chì (VTA))	phòng	2,000
	**Phòng X. Quang 9		
	***Gia cố chì trần, kt: 3800x7000mm		
28	Tháo dỡ tấm trần thạch cao 600x600mm	m2	26,600
29	Gia cố lên đầu tường bằng sắt hộp 40x80mm để lát chì trên trần	gói	1,000
30	Lát chì lên khung xương sắt, kt: 450x950mm (chì - VTA)	tấm	70,000
31	Lắp đặt lại tấm trần thạch cao	m2	26,600
	***Gia cố chì vách tường		
32	Ốp thêm chì vào vách tường, kt: 450x950mm (chì - VTA)	tấm	10,000
	***Gia cố chì khung bao cửa		
33	Gia cố chì khung bao cửa phòng X. Quang 9; kt: 1200x2200x200mm (ốp thêm 3 lớp chì khung bao + lắp thêm V4 gia cố khung, chì	phòng	1,000

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	(VTA))		
	12/. KHOA GIẢI PHẪU BỆNH		
34	Lắp đặt hộp đựng khăn giấy (VTA)	cái	15,000
	*Sửa chữa chống thấm khu hành chính		
35	Tháo dỡ thiết bị vệ sinh trong phòng 409, 410 (lavabo, bàn cầu)	công	1,000
36	Đục gạch ốp tường 300x600mm, phá dỡ hộp gen kt: 200x1200x900mm trong nhà vệ sinh	phòng	2,000
37	Cắt đường ống thoát nước bị bể, thay mới ống D114	gói	1,000
38	Đục phễu thu sàn 150x150mm, chống thấm lại cổ ống, thay mới phễu thu	cái	2,000
39	Xây lại hộp gen bằng gạch 8x8x18cm, VM75	m3	0,432
40	Trát hộp gen, VM75	m2	2,160
41	Ốp lại gạch 300x600mm, VM75	m2	1,800
42	Chà lại ron nền nhà vệ sinh kt: 1800x1500mm	phòng	2,000
43	Lắp đặt lại lavabo	bộ	2,000
44	Lắp đặt lại bàn cầu	bộ	2,000
45	Hốt dọn phế thải, vận chuyển xuống bãi tập kết và vệ sinh	công	2,000
	13/. KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - Y HỌC CỔ TRUYỀN		
46	Chuyển tủ nhôm kính tầng hầm B2 sang khoa, kt: 2400x2000x450mm - 06 cái	công	4,000
	14/. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ		
47	Lắp tấm phong ở sảnh tầng 1 (tháo tấm phong cũ, lắp tấm phong mới)	bảng	3,000
48	Tháo gỡ tấm phong ở tầng 1, kt: 3000x5000 sl: 02, kt: 3000x4000 sl: 03	gói	1,000
49	Thông nghẹt nhà vệ sinh công cộng tầng 2 (tháo tấm trần thạch cao nổi, cắt ống D90 thông nghẹt, nối lại đường ống, lắp lại tấm trần)	gói	1,000
50	Lắp tấm phong ở sảnh tầng 1 (VTA)	gói	1,000
	*Sửa chữa gạch nền tầng 1		
51	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bể, bong	m2	5,120
52	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,256
53	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	5,120
54	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	2,560
55	Lát lại gạch nền 800x800 (gạch tận dụng), VM75	m2	2,560
56	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
	*Sửa chữa gạch nền tầng 3 khu hội trường		
57	Tháo dỡ gạch lát nền 800x800 bị bể, bong	m2	10,240
58	Phá dỡ lớp vữa láng nền	m3	0,512
59	Láng vữa tạo phẳng nền VM75, dày 3cm	m2	10,240
60	Lát mới gạch nền 800x800, VM75	m2	4,480
61	Lát lại gạch nền 800x800 (gạch tận dụng), VM75	m2	5,760
62	Hốt dọn xà bần và vệ sinh	công	1,000
	15/. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ		
63	Chuyển trả đồ vật dụng về kho	công	2,000
	16/. PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ		
64	Sửa chữa cửa nhôm lùa nhà thuốc số 3 (thay ổ khóa)	cái	1,000
	17/. PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI		
65	Lắp đặt khung tối màu (gắn webcam và chặn ánh sáng) bằng hộp mica, kt: 20x16x15cm, mica đen 5mm cắt CNC tạo hình hộp cắt khe	cái	9,000
	*Lắp đặt khung lưới đầu vách nhôm kính kho tầng hầm		
66	Gia công khung lưới đầu vách nhôm kính kho tầng hầm (khung xương sắt vuông 30, vách tôn lỗ 4mm, sơn dầu)	m2	33,530
67	Lắp dựng khung lưới	m2	33,530

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU